

| DEVIZ ESTIMATIV PE OPERATIUNI DE CERCETARE.DOCUMENTARE – RESTAURARE,CONSERVARE | | | | | | | |
|---|--|----|-----------|--------|--------------------------|------------|-------|
| Metal, fenerie, elemente decorative din metal | | | | | | | |
| Nr. crt | Simbol/denumire operatie | UM | UM | Nr.ore | Total ore/ operatiune | Tarif orar | total |
| | | | Cantitate | UM | | | |
| | | | C | H | | T | C*H*T |
| I. OPERATIUNI PRELIMINARE | | | | | | | |
| 1 | Operatiuni de dezasamblare a elementelor componente: foreibere si balamale de epoca | bc | 2622 | 2 | 5244 | | |
| 2 | Operatiuni de dezasamblare a elementelor componente a mastilor decorative din tabla | bc | 36 | 2 | 72 | | |
| Total I. | | | | | 5316 | | |
| II. OPERATIUNI SPECIFICE DE RESTAURARE | | | | | | | |
| A. Foreibere si balamale de epoca | | | | | | | |
| 3 | Operatiuni de solubilizare si indepartare fizico - chimica a depunerilor de pelicule false de vopsea de pe suprafata suportului de matal | bc | 324 | 2 | 648 | | |
| 4 | Operatiuni de refacere a functionalitatii fizice | bc | 324 | 1 | 324 | | |
| 5 | Operatiuni de finisare a suprafetelor prin lustruire si polisare | bc | 324 | 1 | 324 | | |
| 6 | Operatia de vernisare finala de protectie | bc | 324 | 0,5 | 162 | | |
| Total A. | | | | | 1458 | | |
| B. Ferestre din fier si elemente decorative metalice | | | | | | | |
| 7 | Operatiuni de solubilizare si indepartare fizico - chimica a depunerilor de pelicule false de vopsea de pe suprafata suportului de metal | mp | 112,16 | 8 | 897,28 | | |
| 8 | Operatiuni de solubilizare si indepartare a depunerilor aderente de materii grase de pe suprafata suportului de metal | mp | 112,16 | 4 | 448,64 | | |
| 9 | Operatiuni de indepartare chimica si mecanica a murdariei ancrasate de la nivelul suportului de metal | mp | 112,16 | 4 | 448,64 | | |
| 10 | Operatiuni de consolidare a elementelor desprinse prin nituire si puncte de sudura | mp | 112,16 | 8 | 897,28 | | |
| 11 | Operatiuni de pasivare | mp | 112,16 | 3 | 336,48 | | |
| 12 | Operatiuni de finisare a suprafetelor prin lustruire si polisare | mp | 112,16 | 16 | 1794,56 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|----|--------|------|-----------------|--|--|
| 13 | Operatiuni de completare cu metal nou a zonelor care si-au pierdut rezistenta mecanica | mp | 10,00 | 40 | 400 | | |
| 14 | Operatiuni de completare cu metal nou a zonelor lipsa | mp | 1,00 | 4 | 4 | | |
| 15 | Operatiuni de aplicare a peliculelor de protectie anticoroziva | mp | 112,16 | 4 | 448,64 | | |
| 16 | Operatia de vernisare finala de protectie | mp | 112,16 | 2 | 224,32 | | |
| | Total B. | | | | 8815,84 | | |
| C. Tinichigerie de arta | | | | | | | |
| 17 | Operatiuni de solubilizare si indepartare fizico - chimica a depunerilor aderente si de oxid de pe suprafata suportului de metal | mp | 12,00 | 8 | 96 | | |
| 18 | Operatiuni de solubilizare si indepartare a depunerilor aderente de materii grase de pe suprafata suportului de metal | mp | 12,00 | 4 | 48 | | |
| 19 | Operatiuni de indepartare chimica si mecanica a murdariei ancrasate de la nivelul suportului de metal | mp | 12,00 | 4 | 48 | | |
| 20 | Operatiuni de consolidare a elementelor desprinse prin nituire si puncte de sudura | mp | 2 | 16 | 32 | | |
| 21 | Operatiuni de pasivare | mp | 12 | 1 | 12 | | |
| 22 | Operatiuni de finisare a suprafetelor prin lustruire si polisare | mp | 12 | 8 | 96 | | |
| 23 | Operatiuni de completare cu metal nou a zonelor care si-au pierdut rezistenta mecanica | mp | 4 | 4 | 16 | | |
| 24 | Operatiuni de completare cu metal nou a zonelor lipsa | mp | 1 | 8 | 8 | | |
| 25 | Operatiuni de aplicare a peliculelor de protectie anticoroziva | mp | 12 | 3 | 36 | | |
| 26 | Operatia de vernisare finala de protectie | mp | 12 | 1 | 12 | | |
| | Total C. | | | | 404 | | |
| | Total II. | | | | 10677,84 | | |
| III. OPERATIUNI SPECIFICE DE ELABORARE A DOCUMENTATIEI FOTOGRAFICE, A DOCUMENTATIEI SCRISE SI A | | | | | | | |
| 27 | Operatiuni de efectuare de fotografii de ansamblu si de detaliu dupa executarea operatiunilor de restaurare-conservare | bc | 250 | 0,25 | 62,5 | | |
| 28 | Operatiuni de efectuare de fotografii realizate in timpul operatiunilor | bc | 450 | 0,2 | 90 | | |
| 29 | Elaborarea releveelor cu notarea problematicii de restaurare intalnite pe zonele de interventie In curs de executie sau in zonele executate | bc | 75 | 1 | 75 | | |
| 30 | Elaborarea jurnalului de santier | bc | 1 | 12 | 12 | | |
| 31 | Elaborarea caietului de atasamente | bc | 1 | 12 | 12 | | |
| 32 | Elaborarea documentatiei scrise - beneficiar executant, note de constatare, procese verbale, dispozitii de santier | bc | 1 | 12 | 12 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|----------|----------|-----------------|--|--|
| 33 | Elaborarea fiselor de referinta, a fiselor de cercetare si a fisei de prezentare a concluziilor, pentru interventie de restaurare, locale si de sinteza | bc | 20 | 3 | 60 | | |
| 34 | Operatiuni de organizare, stocare si arhivare a materialului fotografic, a releveelor desenate si a intregului material documentar | bc | 1 | 15 | 15 | | |
| | Total III | | | | 338,5 | | |
| | TOTAL GENERAL MANOPERA | | | | 16332,34 | | |
| IV. Montare, demontare schela | | | | | | | |
| 34 | Montare, demontare schela (8 operatori) | bc | 8 | 2 | 16 | | |
| | RECAPITULATIE | | | | | | |
| | Valoare manopera conservare - restaurare | | | | 16348,34 | | |

Specialist restaurator,