

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPCT10A1	82 MP		119.40000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII				
2	RPCJ09A1	82 MP		18.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ASIMILAT-REP. TENC PE ZID. CARAM. SAU BET. CU MP 75 3.2KG/MP TENCUIELI HIDROIZOLANTE				
3	CF08C	82 MP		119.40000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
4	6113103	KG		35.80000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR				
5	RCSR08A	02 MP		119.40000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ZUGRAVELI LA INT/EXT, 2 STR., PE TENCUIELI EXIST L:LRC68 - M:6104666 -VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR				
6	RPCR49B1	82 MP		18.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU VOPS. PE BAZA DE ALCHID				
7	RCSN10A	02 M		3.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFURILOR SI PROFILELOR MOZAICATE				
8	CD15C	02 MP		5.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PERETI DIN PAN DE GIPSCARTON MONT 1 STRAT PE FIECA RE FATA, PE STRUCT MET DIST INTRE MONTANTI 30 CM				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
ACOPERIRE 2 GOLURI USA SI 1 LUMINATOR					
L:LC05G - 0002:8558011 - SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID					
L:LC25F - 0006:8526021 - SALTEA VATA MINELALA IZOL. FONIC GR. =80MM					
L:LC27B - 0005:8527015 - PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000					
L:LC49D - 0006:8635042 - PROFIL UW 40/100/40MM-L=400CM					
L:LC49E - 0015:8535030 - PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/2750 DIN OTEL GALVANIZAT					
L:LC74B - 0004:8521060 - BANDA FIBRA DE STICLA PT. ROSTURI LATIME = 50MM-25M/ROLA					
9	RPEC04A1	82	BUCATA	3.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID. TEN.					
10			7 BUCATA	3.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
PRIZA BIPOLARA DUBLA DE 16A, CU C.P. MONTATA INGROPAT					
11	RPEE02B1	82	BUCATA	1.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT					
L:12011 - 0001:5520366 - COMUTATOR CUMPANA ST. SIMBOL 0176 10 A; 250V					
12	RPEF11A05	82	BUCATA	1.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE					
L:12009 -M: 5105723 - CORP ILUMINAT TIP LED 2x38W					
13	RPCT33A1		MP	3.3800	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN					
14	CK25D	02	MP	3.3800	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID DOUA CANATURI CU SUPR. TOC <7MP INCLUSIV					
L:LC33E - 0068:6720310 - USI DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000					
15	RPCR31B1	82	MP	12.5000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *					
FERESTRE					
16	CB14XB	91	MP	119.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PANA LA					

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
7 M INALTIME					
17	TRB25B22	82	TONE	0.30000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMEDE PESTE 25 KG DISTANTA 20 M					
18	RPCO09	91	MP	2.90000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA LUMINATOARELOR METALICE					
19	CK22A		MP	2.90000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GLASVANDURI PROF. ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE PE PARAPET LUMINATOR					
20	N-00369		MP	2.90000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GEAM TERMOPAN MONTAT PE TAMPLARIE DE ALUMINIU					
Total A:					

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Resursa				
Denumire				a)materiale		
Observatii				b)manopera		
Corectii				c)utilaj		
Liste Anexe				d)transport		
				Total(a+b+c+d)		
1	RPCT10A1	82	MP	212.00000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII						
2	RPCT29A1	82	MP	2.50000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
DESFACEREA PLACAJELOR, DIN FAIANȚĂ, GRESIE ȘI CERAMICĂ						
3	CF08C	02	MP	212.00000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET						
4	6113103		KG	64.00000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR						
5	RCSR08A	02	MP	212.00000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
ZUGRAVELI LA INT/EXT, 2 STR., PE TENCUIELI EXIST						
L:LRC68 - M:6104666 -VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR						
6	RPCR49B1	82	MP	24.00000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU VOPS. PE BAZA DE ALCHID						
7	RCSN10A	02	M	5.80000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFURILOR SI PROFILELOR MOZAICATE						
8	RPEC04A1	82	BUCATA	6.00000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID. TEN.						
9	0007		BUCATA	6.00000		
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
PRIZA BIPOLARA DUBLA DE 16A, CU C.P. MONTATA INGROPAT					
10	RPEE02B1	82	BUCATA	2.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT					
L:12011 - 0001:5520366 - COMUTATOR CUMPANA ST. SIMBOL 0176 10 A; 250V					
11	RPEF11A05	82	BUCATA	6.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE					
L:12009 -M: 5105723 - CORP ILUMINAT TIP LED 2x38W					
12	RPCT33A1		MP	3.38000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN					
13	CK25D	02	MP	3.38000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID DOUĂ CANATURI CU SUPR. TOC <7MP INCLUSIV					
L:LC33E - 0068:6720310 - USI DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000					
14	RPCR31B1	82	MP	14.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *					
FERESTRE					
15	RPCO09A	02	BUCATA	6.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
REVIZUIRE CERCEVELE SIMPLE, EXEC. DIN CHERESTEA RASINOASE					
16	RPCO08E	02	BUCATA	3.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
REVIZ. SI INLOC. PUFERE (DISTANTIERE), SIPCA LA CREMOANE LA FERESTRE LEMN SIMPLE, DUBLE SAU CUPLATE					
17	CB14XB	91	MP	212.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PANA LA 7 M INALTIME					
18	TRB25B22	82	TONE	0.50000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE					
INCOMEDE PESTE 25 KG DISTANTA 20 M					
19	RPC09	91	MP	6.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA LUMINATOARELOR METALICE					
20	CK22A		MP	6.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GLASVANDURI PROF. ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE PE PARAPET					
LUMINATOR					
21	N-00369		MP	6.0000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GEAM SECURIZAT MONTAT PE TAMPLARIE DE ALUMINIU					
Total A:					

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IASI - Facultatea ETTI

Obiect: 03 Sala 2ST

Categorie: 01 LUC. REPARATII CURENTE SPATII CORP C-ETAJ

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT10A1	82	MP		226.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII				
2	RPCT29A1	82	MP		2.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	DESFACEREA PLACAJELOR, DIN FAIANȚĂ, GRESIE ȘI CERAMICĂ				
3	RPCJ09A1	82	MP		6.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REP.TENC PE ZID. CARAM SAU BET. MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT. VAR CIM. 10T PT GRUND SI STR. VIZIBIL				
4	CF08C	02	MP		226.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
5	6113103		KG		68.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR				
6	RCSR08A	02	MP		226.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ZUGRAVELI LA INT/EXT, 2 STR., PE TENCUIELI EXIST				
	L:LRC68 - M:6104666 -VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR				
7	RPCR49B1	82	MP		28.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU VOPS. PE BAZA DE ALCHID				
8	RCSN10A	02	M		7.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFURILOR SI PROFILELOR MOZAICATE				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	RPCK15C1	82	MP	80.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
RAȘCHETARE PARCHET DE STEJAR, FAG EXECUTATĂ CU DISCURI ABRAZIVE					
10	RPCK72A1	82	MP	80.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
LĂCUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN 3 STRATURI					
11	CG06A	02	M	36.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
PERVAZ LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LEMN					
12	RPEC04A1	82	BUCATA	8.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID. TEN.					
13	0007		BUCATA	8.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
PRIZA BIPOLARA DUBLA DE 16A, CU C.P. MONTATA INGROPAT					
14	RPEE02B1	82	BUCATA	1.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT					
L:12011 - 0001:5520366 - COMUTATOR CUMPANA ST. SIMBOL 0176 10 A; 250V					
13	RPEF11A05	82	BUCATA	6.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE					
L:12009 -M: 5105723 - CORP ILUMINAT TIP LED 2x38W					
14	RPCT33A1		MP	3.38000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN					
15	CK25D	02	MP	3.38000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID DOUA CANATURI CU SUPR. TOC <7MP INCLUSIV					
L:LC33E - 0068:6720310 - USI DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000					
16	RPCR31B1	82	MP	12.00000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR					

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *					
FERESTRE					
17	RPCO09A	02	BUCATA	8.00000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
REVIZUIRE CERCEVELE SIMPLE, EXEC. DIN CHERESTEA RASINOASE					
18	RPCO08E	02	BUCATA	4.00000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
REVIZ. SI INLOC. PUFERE (DISTANTIERE), SIPCA LA CREMOANE LA FERESTRE LEMN SIMPLE, DUBLE SAU CUPLATE					
19	CM01C	02	MP	2.00000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
GEAMURI TRASE SIMPLE 4-6 MM GROSIME OCH<0.5MP, MAS. LIBERE MONT. PE TAMPL. LEMN CU CHIT SI CUIE					
20	CB14XB	91	MP	226.50000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PANA LA 7 M INALTIME					
21	TRB25B22	82	TONE	0.80000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMEDE PESTE 25 KG DISTANTA 20 M					
22	RPCO09	91	MP	6.00000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
DEMONTAREA LUMINATOARELOR METALICE					
23	CK22A		MP	6.00000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
GLASVANDURI PROF. ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE PE PARAPET LUMINATOR					
24	N-00369		MP	6.00000	
			Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%
GEAM SECURIZAT MONTAT PE TAMPLARIE DE ALUMINIU					
Total A:					

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPCT10A1	82	MP	424.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII				
2	RPCT29A1	82	MP	2.50000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	DESFACEREA PLACAJELOR, DIN FAIANȚĂ, GRESIE ȘI CERAMICĂ				
3	CF08C	02	MP	424.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
4	6113103		KG	127.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR				
5	RCSR08A	02	MP	424.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ZUGRAVELI LA INT/EXT, 2 STR., PE TENCUIELI EXIST L:LRC68 - M:6104666 -VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR				
6	RPCR49B1	82	MP	42.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU VOPS. PE BAZA DE ALCHID				
7	RCSN10A	02	M	12.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFURILOR SI PROFILELOR MOZAICATE				
8	RPEC04A1	82	BUCATA	12.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID. TEN.				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	0007	BUCATA	12.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PRIZA BIPOLARA DUBLA DE 16A, CU C.P. MONTATA INGROPAT				
10	RPEE02B1 82	BUCATA	3.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT				
	L:12011 - 0001:5520366 - COMUTATOR CUMPANA ST. SIMBOL 0176 10 A; 250V				
11	RPEF11A05 82	BUCATA	10.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE				
	L:12009 -M: 5105723 - CORP ILUMINAT TIP LED 2x38W				
12	RPCT33A1	MP	10.15000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN				
13	CK25D 02	MP	10.15000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID DOUĂ CANATURI CU SUPR. TOC <7MP INCLUSIV				
	L:LC33E - 0068:6720310 - USI DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000				
14	RPCR31B1 82	MP	22.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI * FERESTRE				
15	RPCO09A 02	BUCATA	14.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REVIZUIRE CERCEVELE SIMPLE, EXEC. DIN CHERESTEA RASINOASE				
16	RPCO08E 02	BUCATA	8.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REVIZ. SI INLOC. PUFERE (DISTANTIERE), SIPCA LA CREMOANE LA FERESTRE LEMN SIMPLE, DUBLE SAU CUPLATE				
17	CM01C 02	MP	2.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GEAMURI TRASE SIMPLE 4-6 MM GROSIME OCH<0.5MP, MAS. LIBERE MONT. PE TAMPL. LEMN CU CHIT SI CUIE				
18	CG06A 02	M	72.00000		

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Denumire Resursa				
	Observatii				
	Corectii				
	Liste Anexe				
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PERVAZ LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LEMN				
19	CB14XB	91	MP		424.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PANA LA 7 M INALTIME				
20	TRB25B22	82	TONE		1.20000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMEDE PESTE 25 KG DISTANTA 20 M				
21	RPCO09	91	MP		6.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	DEMONTAREA LUMINATOARELOR METALICE				
22	CK22A		MP		6.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GLASVANDURI PROF. ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE PE PARAPET LUMINATOR				
23	N-00369		MP		6.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GEAM SECURIZAT MONTAT PE TAMPLARIE DE ALUMINIU				
Total A:					

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IASI - Facultatea ETTI

Obiect: 05 Sala 5DR

Categorie: 01 LUC. REPARATII CURENTE SPATII CORP C-ETAJ

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT10A1	82	MP		226.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII				
2	RPCT29A1	82	MP		2.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	DESFACEREA PLACAJELOR, DIN FAIANȚĂ, GRESIE ȘI CERAMICĂ				
3	RPCJ09A1	82	MP		6.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REP.TENC PE ZID. CARAM SAU BET. MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT. VAR CIM. 10T PT GRUND SI STR. VIZIBIL				
4	CF08C	02	MP		226.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
5	6113103		KG		68.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR				
6	RCSR08A	02	MP		226.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ZUGRAVELI LA INT/EXT, 2 STR., PE TENCUIELI EXIST L:LRC68 - M:6104666 -VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR				
7	RPCR49B1	82	MP		14.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU VOPS. PE BAZA DE ALCHID				
8	RCSN10A	02	M		7.50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFURILOR SI PROFILELOR MOZAICATE				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	CG06A 02	M		36.0000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	PERVAZ LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LEMN				
10	RPEC04A1 82	BUCATA		4.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID. TEN.				
11	0007	BUCATA		4.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	PRIZA BIPOLARA DUBLA DE 16A, CU C.P. MONTATA INGROPAT				
12	RPEE02B1 82	BUCATA		2.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT				
	L:12011 - 0001:5520366 - COMUTATOR CUMPANA ST. SIMBOL 0176 10 A; 250V				
13	RPEF11A05 82	BUCATA		6.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE				
	L:12009 -M: 5105723 - CORP ILUMINAT TIP LED 2X38W				
14	RPCT33A1	MP		3.38000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN				
15	CK25D 02	MP		3.38000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID DOUA CANATURI CU SUPR. TOC <7MP INCLUSIV				
	L:LC33E - 0068:6720310 - USI DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000				
16	RPCR31B1 82	MP		24.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI * FERESTRE ȘI UȘI				
17	RPCO45A1	BUC		1.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
	REPARARE UȘI LEMN PRIN INLOCUIRE FERONERIE-BROASCĂ INGROPATĂ SIMPLĂ LA UȘI INTERIOARE				
18	RPCO09A 02	BUCATA		8.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
REVIZUIRE CERCEVELE SIMPLE, EXEC. DIN CHERESTEA RASINOASE					
19	RPCO08E 02	BUCATA	8.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
REVIZ. SI INLOC. PUFERE (DISTANTIERE), SIPCA LA CREMOANE LA FERESTRE LEMN SIMPLE, DUBLE SAU CUPLATE					
20	CB14XB 91	MP	226.50000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PANA LA 7 M INALTIME					
21	TRB25B22 82	TONE	0.80000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMEDE PESTE 25 KG DISTANTA 20 M					
22	RPCO09 91	MP	6.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA LUMINATOARELOR METALICE					
23	CK22A	MP	6.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GLASVANDURI PROF. ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE PE PARAPET LUMINATOR					
24	N-00369	MP	6.00000		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GEAM SECURIZAT MONTAT PE TAMPLARIE DE ALUMINIU					
Total A:					

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPCT10A1	82	MP	212.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII				
2	RPCT29A1	82	MP	2.50000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	DESFACEREA PLACAJELOR, DIN FAIANȚĂ, GRESIE ȘI CERAMICĂ				
3	RPCJ09A1	82	MP	6.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REP.TENC PE ZID. CARAM SAU BET. MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT. VAR CIM. 10T PT GRUND SI STR. VIZIBIL				
4	CF08C	02	MP	212.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
5	6113103		KG	64.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR				
6	RCSR08A	02	MP	212.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ZUGRAVELI LA INT/EXT, 2 STR., PE TENCUIELI EXIST				
	L:LRC68 - M:6104666 -VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR				
7	RPCR49B1	82	MP	24.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU VOPS. PE BAZA DE ALCHID				
8	RCSN10A	02	M	5.80000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFURILOR SI PROFILELOR MOZAICATE				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	RPCK15C1	82	MP	70.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
RAȘCHETARE PARCHET DE STEJAR, FAG EXECUTATĂ CU DISCURI ABRAZIVE					
10	RPCK72A1	82	MP	70.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
LĂCUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN 3 STRATURI					
11	CG06A	02	M	72.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
PERVAZ LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LEMN					
12	RPEC04A1	82	BUCATA	6.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT LOCUINTE BLOCURI IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID. TEN.					
13	0007		BUCATA	6.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
PRIZA BIPOLARA DUBLA DE 16A, CU C.P. MONTATA INGROPAT					
14	RPEE02B1	82	BUCATA	2.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT					
L:12011 - 0001:5520366 - COMUTATOR CUMPANA ST. SIMBOL 0176 10 A; 250V					
15	RPEF11A05	82	BUCATA	4.0000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE					
L:12009 -M: 5105723 - CORP ILUMINAT TIP LED 2X38W					
16	RPCT33A1		MP	6.76000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN					
17	CK25D	02	MP	6.76000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID DOUA CANATURI CU SUPR. TOC <7MP INCLUSIV					
L:LC33E - 0068:6720310 - USI DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000					
18	RPCR31B1	82	MP	30.00000 Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%	
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR					

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *					
FERESTRE ŞI UŞI					
19	RPCO09A	02	BUCATA	4.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
REVIZUIRE CERCEVELE SIMPLE, EXEC. DIN CHERESTEA RASINOASE					
20	RPCO08E	02	BUCATA	2.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
REVIZ. SI INLOC. PUFERE (DISTANTIERE), SIPCA LA CREMOANE LA FERESTRE LEMN SIMPLE, DUBLE SAU CUPLATE					
21	CB14XB	91	MP	212.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PANA LA 7 M INALTIME					
22	TRB25B22	82	TONE	0.80000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMEDE PESTE 25 KG DISTANTA 20 M					
23	RPCO09	91	MP	6.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
DEMONTAREA LUMINATOARELOR METALICE					
24	CK22A		MP	6.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GLASVANDURI PROF. ALUMINIU DIN PANOURI FIXE MONTATE PE PARAPET LUMINATOR					
25	N-00369		MP	6.00000	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
GEAM TERMOPAN MONTAT PE TAMPLARIE DE ALUMINIU					
Total A:					

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
 Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IASI - ETTI
 Obiect: 07 HOL ETAJ
 Categorie: 01 LUC. REPARATII SI IGIENIZARE

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT10A1	82	MP		251.40000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII				
2	RPCXR09B	82	MP		72.88000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ARDERE VOPSITORIE VECHЕ CU LAMPĂ BENZINĂ INCL. CURĂ ŢAREA SUPRAFETEI				
3	RPCJ09A1	82	MP		6.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	REP.TENC PE ZID. CARAM SAU BET. MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT. VAR CIM. 10T PT GRUND SI STR. VIZIBIL				
4	CF08C	02	MP		251.40000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
5	6113103		KG		75.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR				
6	RCSR08A	02	MP		251.40000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	ZUGRAVELI LA INT/EXT, 2 STR., PE TENCUIELI EXIST				
	L:LRC68 - M:6104666 -VAR SUPERLAVABIL PENTRU INTERIOR				
7	RPEE02B1	82	BUCATA		2.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT				
	L:12011 - 0001:5520366 - COMUTATOR CUMPANA ST. SIMBOL 0176 10 A; 250V				
8	RPEF11A05	82	BUCATA		4.00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	
	INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE				

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
L:12009 -M: 5105723 - CORP ILUMINAT TIP LED 38W					
9	RPCT33A1	MP		3.60000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN LEMN					
10	CK25D 02	MP		3.60000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
USI PROFIL MASE PLASTICE, ARMATURI, ACCESORII, IN ZID DOUA CANATURI CU SUPR. TOC <7MP INCLUSIV					
L:LC33E - 0068:6720310 - USI DIN PROFILE PVC TIP ROMPLAST 2000					
11	RPSR07A 02	MP		36.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
VOPSITORIE INT., VOPSEA PE BAZA DE COPOLIMERI VINILICI EMULSIE-APA, 2 STRATURI, PE MOZAIC, MANUAL					
L:LRC68- 0027:6103610 - VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80					
12	RPCR49B1 82	MP		12.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHĂ CU VOPS. PE BAZA DE ALCHID					
13	RPCR52C1 82	MP		2.00000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
REVOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTALAȚII PESTE VOPSEAUĂ EXISTENTĂ EMAIL ALCHIDAL PE COND. CU D<60MM					
14	CB14XB 91	MP		251.40000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
SCHELA MET TUBULARA PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE PANA LA 7 M INALTIME					
15	TRB25B22 82	TONE		0.30000	
	Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMEDE PESTE 25 KG DISTANTA 20 M					
Total A:					