

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE

Proiect: _____

nr: ____

Beneficiar: _____

Plansa: _____

nr: ____

Proiectant: _____

Faza: _____

Executant: _____

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

AMENAJARE GRUPURI SANITARE

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			

DEVIZUL GENERAL: AMENAJARE GRUPURI SANITARE

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE

Proiect: _____

nr: ____

Beneficiar: _____

Plansa: _____

nr: ____

Proiectant: _____

Faza: _____

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0018.1] CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU”		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV:	AMENAJARE GRUPURI SANITARE	Proiect: _____	nr: ____
OBIECTUL:	CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,,	Plansa: _____	nr: ____
Beneficiar:	UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”	Faza: _____	
	DIN IASI		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,,

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0018.1.1] CAMIN T1	
4.1.2	[0018.1.2] CAMIN T2	
4.1.3	[0018.1.3] CAMIN T3	
4.1.4	[0018.1.4] CAMIN T4	
4.1.5	[0018.1.5] CAMIN T5	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV:	AMENAJARE GRUPURI SANITARE	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,,	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	CAMIN T1	Faza: _____	
Beneficiar:	UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”		
	DIN IASI		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	SC04C#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe pedestal	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	2440474	Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00	
1.L	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10	
1.L	4203349	Ramificatie pp 110x50	buc	10,00	
1.L	6700248	Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00	
1.L	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00	
2	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	4201327	Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00	
3	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80	
3.L	6719607	Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80	
3.L	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60	
3.L	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60	
3.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60	
3.L	6719548	Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00	
3.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,88	
4	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10	

STADIUL FIZIC: CAMIN T1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SC18XA Dispenser sapun montat pe perete	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ATD36XA Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie caram.gros.de 1 caramida	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPSD19D1-1 Intercalarea unei ramificatii PVC intre conducta si canalizare existenta dn 110	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
asimilat					
8	SD07A# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=3/8 - 1/2	buc	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00		
9	RCSJ37D% Desfaceri de tencuieli int./ext. pe rabit, excuviv demontarea scheletului si sortarea materialelor	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RCSJ03A% Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t,pt.realiz.grnd	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RCSM01C# Placare pereti cu placi faianta alba /color mont.pe un str.mort.cim-var m100,cu gr=3cm,incl.chituire	mp	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50		
12	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV:	AMENAJARE GRUPURI SANITARE	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,,	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	CAMIN T2	Faza: _____	
Beneficiar:	UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”		
	DIN IASI		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	SC04C#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe pedestal	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	2440474	Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00	
1.L	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10	
1.L	4203349	Ramificatie pp 110x50	buc	10,00	
1.L	6700248	Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00	
1.L	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00	
2	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	4201327	Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00	
3	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80	
3.L	6719607	Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80	
3.L	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60	
3.L	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60	
3.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60	
3.L	6719548	Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00	
3.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,88	
4	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10	

STADIUL FIZIC: CAMIN T2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SC18XA Dispenser sapun montat pe perete	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ATD36XA Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie caram.gros.de 1 caramida	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPSD19D1-1 Intercalarea unei ramificatii PVC intre conducta si canalizare existenta dn 110	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
asimilat					
8	SD07A# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=3/8 - 1/2	buc	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00		
9	RCSJ37D% Desfaceri de tencuieli int./ext. pe rabit, excuviv demontarea scheletului si sortarea materialelor	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RCSJ03A% Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t.pt.realiz.grnd	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RCSM01C# Placare pereti cu placi faianta alba /color mont.pe un str.mort.cim-var m100,cu gr=3cm,incl.chituire	mp	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50		
12	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:	AMENAJARE GRUPURI SANITARE	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,,	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	CAMIN T3	Faza: _____	
Beneficiar:	UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”		
	DIN IASI		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	SC04C#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe pedestal	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	2440474	Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00	
1.L	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10	
1.L	4203349	Ramificatie pp 110x50	buc	10,00	
1.L	6700248	Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00	
1.L	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00	
2	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	4201327	Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00	
3	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	170,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	173,40	
3.L	6719607	Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	20,40	
3.L	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	32,30	
3.L	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	6,80	
3.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	6,80	
3.L	6719548	Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	170,00	
3.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	3,72	
4	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10	

STADIUL FIZIC: CAMIN T3

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SC18XA Dispenser sapun montat pe perete	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ATD36XA Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie caram.gros.de 1 caramida	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPSD19D1# Intercalarea unei ramificatii PVC intre conducta si canalizare existenta dn 50	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
asimilat					
8	SD07A# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=3/8 - 1/2	buc	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00		
9	RCSJ37D% Desfaceri de tencuieli int./ext. pe rabit, excuviv demontarea scheletului si sortarea materialelor	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RCSJ03A% Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t.pt.realiz.grnd	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RCSM01C# Placare pereti cu placi faianta alba /color mont.pe un str.mort.cim-var m100,cu gr=3cm,incl.chituire	mp	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50		
12	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:	AMENAJARE GRUPURI SANITARE	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,,	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	CAMIN T4	Faza: _____	
Beneficiar:	UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”		
	DIN IASI		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	SC04C#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe pedestal	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	2440474	Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00	
1.L	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10	
1.L	4203349	Ramificatie pp 110x50	buc	10,00	
1.L	6700248	Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00	
1.L	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00	
2	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	4201327	Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00	
3	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80	
3.L	6719607	Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80	
3.L	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60	
3.L	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60	
3.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60	
3.L	6719548	Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00	
3.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,88	
4	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10	

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV:	AMENAJARE GRUPURI SANITARE	Proiect: _____	nr: ____
OBIECTUL:	CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,,	Plansa: _____	nr: ____
STADIUL FIZIC:	CAMIN T5	Faza: _____	
Beneficiar:	UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”		
	DIN IASI		
Proiectant:	_____		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	SC04C#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare pe pedestal	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	2440474	Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00	
1.L	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10	
1.L	4203349	Ramificatie pp 110x50	buc	10,00	
1.L	6700248	Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00	
1.L	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00	
2	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	4201327	Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00	
3	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80	
3.L	6719607	Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80	
3.L	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60	
3.L	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60	
3.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60	
3.L	6719548	Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00	
3.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0,88	
4	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	10,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2506694	Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10	

STADIUL FIZIC: CAMIN T5

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SC18XA Dispenser sapun montat pe perete	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ATD36XA Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie caram.gros.de 1 caramida	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPSD19D1-1 Intercalarea unei ramificatii PVC intre conducta si canalizare existenta dn 110	buc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
asimilat					
8	SD07A# Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,d=3/8 - 1/2	buc	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00		
9	RCSJ37D% Desfaceri de tencuieli int./ext. pe rabit, excuviv demontarea scheletului si sortarea materialelor	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RCSJ03A% Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t.pt.realiz.grnd	mp	5,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RCSM01C# Placare pereti cu placi faianta alba /color mont.pe un str.mort.cim-var m100,cu gr=3cm,incl.chituire	mp	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50		
12	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

Raport generat cu ISDP , www.deveze.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T1 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	4201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00				
2	2101377 Ciment	kg	85,00				
3	2101406 Ciment alb	kg	3,00				
4	6719607 Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80				
5	7315778 Decapant	kg	0,24				
6	2455338 Dispenser sapun	buc	10,00				
7	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50				
8	7325046 Hartie absorbanta	kg	0,80				
9	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	47,30				
10	2440474 Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00				
11	2101483 Mortar m_10-T de ipsos-var	mc	0,14				
12	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60				
13	2205939 Nisip	mc	0,32				
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,17				
15	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10				
16	2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10				
17	4204800 Racord de alama, dn=1/2"	buc	20,00				
18	6719548 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00				
19	4203349 Ramificatie pp 110x50	buc	10,00				
20	412323822 Ramificatie Y la 67 grade Dn 110 x 50	buc	10,00				
21	6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60				
22	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00				
23	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00				
24	3355523 Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	6,00				
25	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00				
26	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80				
28	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,05				
29	8000277 Material marunt	%					
30	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%					
31	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%					
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T2 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	4201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00				
2	2101377 Ciment	kg	85,00				
3	2101406 Ciment alb	kg	3,00				
4	6719607 Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80				
5	7315778 Decapant	kg	0,24				
6	2455338 Dispenser sapun	buc	10,00				
7	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50				
8	7325046 Hartie absorbanta	kg	0,80				
9	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	47,30				
10	2440474 Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00				
11	2101483 Mortar m_10-T de ipsos-var	mc	0,14				
12	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60				
13	2205939 Nisip	mc	0,32				
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,17				
15	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10				
16	2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10				
17	4204800 Racord de alama, dn=1/2"	buc	20,00				
18	6719548 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00				
19	4203349 Ramificatie pp 110x50	buc	10,00				
20	412323821 Ramificatie Y la 67 grade Dn 50 x 50	buc	10,00				
21	6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60				
22	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00				
23	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00				
24	3355523 Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	6,00				
25	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00				
26	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80				
28	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,05				
29	8000277 Material marunt	%					
30	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%					
31	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%					
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T3 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	4201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00				
2	2101377 Ciment	kg	85,00				
3	2101406 Ciment alb	kg	3,00				
4	6719607 Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	20,40				
5	7315778 Decapant	kg	1,02				
6	2455338 Dispenser sapun	buc	10,00				
7	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50				
8	7325046 Hartie absorbanta	kg	3,40				
9	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	47,30				
10	2440474 Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00				
11	2101483 Mortar m_10-T de ipsos-var	mc	0,14				
12	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	6,80				
13	2205939 Nisip	mc	0,32				
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,17				
15	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10				
16	2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10				
17	4204800 Racord de alama, dn=1/2"	buc	20,00				
18	6719548 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	170,00				
19	4203349 Ramificatie pp 110x50	buc	10,00				
20	412323821 Ramificatie Y la 67 grade Dn 50 x 50	buc	10,00				
21	6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	6,80				
22	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00				
23	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00				
24	3355523 Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	6,00				
25	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00				
26	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	32,30				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	173,40				
28	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,05				
29	8000277 Material marunt	%					
30	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%					
31	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%					
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T4 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	4201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00				
2	2101377 Ciment	kg	85,00				
3	2101406 Ciment alb	kg	3,00				
4	6719607 Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80				
5	7315778 Decapant	kg	0,24				
6	2455338 Dispenser sapun	buc	10,00				
7	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50				
8	7325046 Hartie absorbanta	kg	0,80				
9	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	47,30				
10	2440474 Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00				
11	2101483 Mortar m_10-T de ipsos-var	mc	0,14				
12	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60				
13	2205939 Nisip	mc	0,32				
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,17				
15	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10				
16	2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10				
17	4204800 Racord de alama, dn=1/2"	buc	20,00				
18	6719548 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00				
19	4203349 Ramificatie pp 110x50	buc	10,00				
20	412323822 Ramificatie Y la 67 grade Dn 110 x 50	buc	10,00				
21	6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60				
22	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00				
23	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00				
24	3355523 Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	6,00				
25	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00				
26	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80				
28	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,05				
29	8000277 Material marunt	%					
30	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%					
31	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%					
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T5 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	4201327 Baterie amest. lavoar alama 1/2 cu perl. s324	buc	10,00				
2	2101377 Ciment	kg	85,00				
3	2101406 Ciment alb	kg	3,00				
4	6719607 Cot pehd pentru electrofuziune diam ext 25 mm	buc	4,80				
5	7315778 Decapant	kg	0,24				
6	2455338 Dispenser sapun	buc	10,00				
7	2401777 Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	10,50				
8	7325046 Hartie absorbanta	kg	0,80				
9	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	47,30				
10	2440474 Lavoar Fayans Marina 190140, alb, rotunjit, 40 cm	buc	10,00				
11	2101483 Mortar m_10-T de ipsos-var	mc	0,14				
12	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	1,60				
13	2205939 Nisip	mc	0,32				
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,17				
15	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	10,10				
16	2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	10,10				
17	4204800 Racord de alama, dn=1/2"	buc	20,00				
18	6719548 Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1	buc	40,00				
19	4203349 Ramificatie pp 110x50	buc	10,00				
20	412323822 Ramificatie Y la 67 grade Dn 110 x 50	buc	10,00				
21	6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1,60				
22	4202228 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.fixa s4124	buc	20,00				
23	4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	10,00				
24	3355523 Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	6,00				
25	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	3,00				
26	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	7,60				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	40,80				
28	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,05				
29	8000277 Material marunt	%					
30	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%					
31	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%					
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T1 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 30	Instalator electrician	6,30			
2 32	Instalator sanitar	85,70			
3 100	Muncitor calificat	35,60			
4 19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	2,75			
5 29931	Muncitor deservire constructii masini	0,00			
6 49	Muncitor necalificat	4,00			
7 13442	Zidar 42	1,25			
8 1344C	Zidar-rosar tencuitor 4	3,20			
Total ore manopera:		138,80			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T2 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 30	Instalator electrician	6,30			
2 32	Instalator sanitar	85,70			
3 100	Muncitor calificat	35,60			
4 19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	2,75			
5 29931	Muncitor deservire constructii masini	0,00			
6 49	Muncitor necalificat	4,00			
7 13442	Zidar 42	1,25			
8 1344C	Zidar-rosar tencuitor 4	3,20			
Total ore manopera:		138,80			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T3 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 30	Instalator electrician	21,00			
2 32	Instalator sanitar	128,60			
3 100	Muncitor calificat	35,60			
4 19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	2,75			
5 29931	Muncitor deservire constructii masini	0,00			
6 49	Muncitor necalificat	4,00			
7 13442	Zidar 42	1,25			
8 1344C	Zidar-rosar tencuitor 4	3,20			
Total ore manopera:		196,40			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T4 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 30	Instalator electrician	6,30			
2 32	Instalator sanitar	85,70			
3 100	Muncitor calificat	35,60			
4 19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	2,75			
5 29931	Muncitor deservire constructii masini	0,00			
6 49	Muncitor necalificat	4,00			
7 13442	Zidar 42	1,25			
8 1344C	Zidar-rosar tencuitor 4	3,20			
Total ore manopera:		138,80			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T5 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 30	Instalator electrician	6,30			
2 32	Instalator sanitar	85,70			
3 100	Muncitor calificat	35,60			
4 19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	2,75			
5 29931	Muncitor deservire constructii masini	0,00			
6 49	Muncitor necalificat	4,00			
7 13442	Zidar 42	1,25			
8 1344C	Zidar-rosar tencuitor 4	3,20			
Total ore manopera:		138,80			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T1 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0,88		
2 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0,08		
3 3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,92		
Total ore utilaje:		1,87		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T2 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0,88		
2 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0,08		
3 3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,92		
Total ore utilaje:		1,87		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T3 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	3,72		
2 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0,08		
3 3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,92		
Total ore utilaje:		4,71		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T4 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0,88		
2 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0,08		
3 3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,92		
Total ore utilaje:		1,87		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

OBIECTIV: AMENAJARE GRUPURI SANITARE **Proiect:** _____ **nr:** ____
OBIECTUL: CAMPUS STUDENTESC „TUDOR VLADIMIRESCU,, **Plansa:** _____ **nr:** ____
STADIUL FIZIC: CAMIN T5 **Faza:** _____
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI”
DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0,88		
2 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0,08		
3 3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,92		
Total ore utilaje:		1,87		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Beneficiar,
UNIVERSITATEA TEHNICA
„GHEORGHE ASACHI” DIN IASI