



ERATĂ

Pentru a veni în sprijinul eventualilor ofertanți venim cu o serie de clarificări la Caietul de sarcini anexat Invitației de participare nr. 32937/ 15.09.2022

- Cu privire la integrarea barierelor în sistemul de acces Kantech.

Așa cum este precizat în Caietul de Sarcini, Facultatea de Construcții și Instalații, detine un sistem de control acces. Cele 4 bariere existente, ce urmează a fi înlocuite, trimit informații către o aplicație software - KANTECH prin controllere tip KT 100.

○ În Caietul de Sarcini se solicită: **“Realizarea legăturilor electrice în vederea integrării acestora în sistemul centralizat.**

○ **Integrarea sistemului în sistemul central de supraveghere video și control acces”**

Prin urmare oferta va conține **toate** componentele (soluțiile tehnice) care permit integrarea noilor bariere în sistemul de control acces existent. Este strict interzisă refolosirea unor piese/ subansambluri ale barierelor existente la montajul noilor bariere.

- Cu privire la bratul fractionabil - se vor respecta cu strictețe solicitările din Caietul de Sarcini.
- Cu privire la stâlpii de inox pentru protecția barierelor- NU sunt stâlpi pentru protecția barierelor. Sunt stâlpii necesari pentru montarea camerelor LPR în proximitatea barierelor. Înălțimea unui stâlp aproximativ 2,5 m. Numarul acestora este egal cu nr. bariere x numar camere. Soluțiile de fundare a stâlpilor este cea clasica cu groapa sapată minim 0,5 m si umplutura de beton. Protecția barierelor va fi asigurata cu bara de protecție la impact, fixare cu dibluri, va fi montată în conformitate cu recomandările producătorului.

Prodecan,
ș.l.dr.ing. Cătălin Onuțu,

Administrator Șef
Ing. Cezar Herța