



Numar incapere	Denumire incapere	Suprafata utila (mp)
1	Hol	168.8
2	Casa liftului	2.1
3	Casa liftului	2.0
4	Hol + casa scarii	28.5
5	Laborator	32.6
6	Hol	18.4
7	Laborator	35.3
8	Laborator	32.6
9	Laborator	35.9
10	Laborator	50.4
11	Laborator	31.8
12	Laborator	81.1
13	Birou	24.9
14	Birou	25.5
15	Laborator	78.9
16	Laborator	107.1
17	Hol	15.4
18	Laborator	35.4
19	Laborator	33.9
20	Grup sanitar	15.7
21	Grup sanitar	13.8
22	Hol + casa scarii	40.1

LEGENDA

- TECS

Centrala IDSAI
- Sirena de exterior autoalimentata
- Detector optic de fum adresabil
- Sirena de interior adresabila cu izolator
- Buton de incendiu adresabil
- Comanda automata din ECS fereastra pentru desfumarea casa de scara
- Comanda manuala fereastra pentru desfumarea casa de scara

NOTE:

- Executia si exploatarea lucrarilor se vor face in conformitate cu prevederile normativelor 17-2011, P118/3-2015, EN54, EN 12101 precum si a ceterialtele normative aflate in vigoare.
- Se vor respecta si prescriptiile furnizorilor de echipamente.
- La montarea detectoarelor se va pastra un spatiu liber de cel putin 50 cm in jurul fiecarei detector.
- Butoanele de alarmare manuala la incendiu se vor monta la 1,2m fata de pardoseala.
- Butoanele de urgenta si cele de ventilatie zilnica se vor monta la 1,2m fata de pardoseala.
- Traseele instalatiei de curenti slabi se vor poza la o distantă de minimum 0,3 m față de traseele instalatiei de curenti tari.
- Gолuntie pentru trecerea cablurilor, prin planșee sau pereți, vor fi protejate după montarea cablurilor, cu materiale care să asigure o etanșeitate corespunzătoare pentru evitarea propagării flăcărilor, trecerii fumului și a gazelor, astfel încât rezistența la foc a elementului de compartimentare să nu se reducă.

Specificatie	Numele	Semnatura	Cerinta	Referat nr./data	
Verificator				Referat de verificare	
Expert tehnic				Referat expertiza	
S. C. BAL DESIGN GROUP S. R. L.				BENEFICIAR : UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" IASI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA	Proiect nr. 80/2022
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara	Proiect : LUCRARI DE REABILITARE, MODERNIZARE SI CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE IMOBIL. ETN	D.A.L.I.
Sef Proiect	arh. Daniela Scripcariu		1:100		
Proiectat	ing. Ciolacu G.		Format A1	INSTALATII IDSAI	Planșă nr. D.03
Desenat	ing. Paulet Narcis		DATA 2022	PLAN ETAJ 2	