

Formular F3

OBIECTIV: 35 FACULTATEA DE S.I.M.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 HALA TRATAMENTE TERMICE

Categoria de lucrari: 01 LUCRARI DE REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT09G1	82 M CUB	24,17000		
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT D IN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFABR *					
2	RPCB23A1	82 MP	68,23000		
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARI I UNUI BETON NOU					
3	TSC02XA	93 SUTE MC	0,24500		
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,21-0,39MC IN PAMINT CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZ.TEREN CAT.I					
4	CG31D	02 M CUB	2,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN. EXECUTATE CU LOESS ,NISIP					
5	TSD16B1	82 M CUB	14,50000		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP					
6	RPCE56B	09 MP	145,00000		
TERMOIZOLATIE LA TERASE SAU PODURI DIN POLISTIREN FIXAT CU ADEZIV ASIM.					
7	RPCE07B	09 MP	213,23000		
STRAT DE BARIERA CONTRA VAPORILOR CU FOLIE DE POLI ETILENA MONTATA PRIN ASEZARE					
8	RPCC06A1	82 MP	27,02000		
COFRAJE DIN SCIND.RASIN.PT RETURNARI ELEMENTE DE B ETON					
9	RPCB21B	02 BUCATA	18,00000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR LA CONSOLIDARI CU D.<3 0 MM IN ELEMENTE DE B.A. CU GROSIMEA 25 CM					
10	CC09AC	09 BUCATA	18,00000		
PROCURARE SI IMPLATARE ANCORE CHIMICE IN ELEMENTE EXISTENTE DIN BETON ARMAT					
11	RPCD07C	09 KG	1223,79300		
MONTARE PLASE SUDATE STM /STNB					
12	CC01A3	02 KG	745,80000		
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC PE SANTIER, AV AND D= 10 MM					
13	CC02D1	82 KG	745,80000		
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI D<12 CU DIST DIN PLASTIC					
14	RCSB04B	02 M CUB	0,90000		
BETON ARMAT TURNAT IN ELEM.DE REZISTENTA (CLAD.EXI ST.), C-20/16 BC-20 (B250), PREP.SANT./BETONIERA					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate01		
0	1	2	3	4	5
15	CA06B	02 M CUB	29,49000		
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI					
16	C42E33	09 MP	145,00000		
SCLIVISIRE MECANIZATA (ELICOPTERIZARE) BETON					
17	CL28B	02 TONE	3,06500		
SISTEM PORTANT PROFILAT MULTIBEAM II-S ASIM.					
18	CO03A1	82 M	63,00000		
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M 100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT M30					
19	RPCE23B	09 M	63,00000		
ETANSAREA ROST.DILATARE,TERASE-PLANSEE-PERETI, INT -EXT:SNUR VATA MIN,LIPIT MASTIC BITUMINOS					
20	TRB01B14	82 TONE	42,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M \$					
21	TRI1AA01F3	82 TONE	42,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
22	TRA01A12P	82 TONE	42,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=12 KM \$					
23	TRA05A10	82 TONE	59,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
24	AUT3312	82 ORE	5,00000		
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H \$					
25	NL-0060	M CUB	25,00000		
DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 35 FACULTATEA DE S.I.M.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 HALA TRATAMENTE TERMICE

Categoria de lucrari: 02 LUCRARI DE INST.ELECTRICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPEA15E1	82 M	160,00000		
DEMONTARE TUB PROT IPE INST INGROP SUB 16 MM*					
2	RPEB10A1	82 M	480,00000		
DEMONTARE COND FY , AFY INTROD TUB 1-4 MMP*					
3	RPEC18B1	82 BUCATA	12,00000		
DEMONT.LOC LAMPA INGROP.IN ZID.TENC IN INCAP H>3M					
4	RPEE17A1	82 BUCATA	10,00000		
DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA DESFIINT*					
5	RPEF19E1	82 BUCATA	24,00000		
DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU ARMAT IMPERMEABIL*					
6	RPEA14C3	82 BUCATA	15,00000		
INLOC DOZA RAMIFICATIE TIP IPE INTERCALATA PE TUB DE DIAMETRUL 16 MM					
7	RPEA14D1	82 BUCATA	32,00000		
INLOC DOZA RAMIFICATIE TIP IPE INTERCALATA PE TUB DE DIAMETRUL 21 MM					
8	RPEB01C1	82 M	28,00000		
DEMONTARE COND DE AL AF750 IZOL SECT 16MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA ASIM.					
9	RPEB01A3	82 M	110,00000		
DEMONTARE COND DE AL AFY IZOL SECT 2,5MMP INTROD I N TUB PVC,PEL,TEAVA ASIM.					
10	RPEE01A2	82 BUCATA	6,00000		
DEMONTARE INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA INGROPAT DIN AMINOPLAST ASIM.					
11	RPEE01I1	82 BUCATA	4,00000		
DEMONTARE INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLA CONSTR NOR A PARENT DIBLURI MAT PLASTIC					
12	RPEE02A1	82 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR NOR MALADIN BACHELITA					
13	RPEG17E	99 BUCATA	1,00000		
DEMONT.TABLOU ELECTR. CAPSULAT,COMPUS DIN CUTII DE BARE DE SIGUR.,INERMEDIARE,DE CAPETE TERMINALE					
14	RPEC17B1	82 BUCATA	1,00000		
REVIZUIREA INSTALATIEI ELECTRICE LA CLADIRI INST. EXEC.CU CONDUCTE DE ALUMINIU *					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate02		
0	1	2	3	4	5
15	RPEG18A1	82	BUCATA	30,00000	
REVIZUIRE LEGATURI,CURATIRE CONTACTE LA APARATE MONTATE PE TABLOURI PT.CURENT 25 A					
16	EA02A1	82	M	310,00000	
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGRUPAT CU D=16MM					
17	EA02A3	82	M	120,00000	
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGRUPAT CU D=25,8MM					
18	EA02B2	82	M	110,00000	
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGRUPAT CU D=40MM					
19	EA02B2	82	M	120,00000	
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGRUPAT CU D=63 MM ASIM.					
20	EA02B2	82	M	80,00000	
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGRUPAT CU D=80MM* ASIM.					
21	EB02A1	82	M	820,00000	
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP					
22	EB02A1	82	M	595,00000	
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA > 4 MMP ASIM.					
23	EB03A	99	M	110,00000	
CONDUCTOR DE CUPRU, IZOLAT, MONTAT PE SUPORT EXISTENT, CONDUCTOR CU S= 1 . 16 MMP					
24	EB15B1	82	BUCATA	290,00000	
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE					
25	ED01A1	82	BUCATA	1,00000	
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *					
26	ED03A1	82	BUCATA	1,00000	
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.D IN BACHELITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA					
27	ED08A1	82	BUCATA	64,00000	
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE					
28	EA16C1	82	BUCATA	42,00000	
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII - NBU PG 16					
29	EA17B1	82	BUCATA	2,00000	
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIP PMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE \$					
30	EE05A1	82	BUCATA	1,00000	
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.PER.DIB.LEMN					
31	EE12I1	82	BUCATA	19,00000	
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFREZARE					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate02		
0	1	2	3	4	5
32	EE10K1	82 BUCATA	3,00000		
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM. SIG. CU A CUMULATOR DIBLURI METAL.					
33	EE14A1	82 BUCATA	1,00000		
LAMPĂ MONT. ÎN INTER. CONSTR. SAU PE ELEM. EXTER. CU ÎN CANDESCENȚĂ PINĂ LA 1000 W.					
34	4534534	M	25,00000		
PAT METALIC DE CABLURI SKS E90 200X60					
35	4564543	M	95,00000		
PAT METALIC DE CABLURI SKS E90 100X60					
36	678756	BUCATA	80,00000		
CHIT MONTAJ PAT CABLURI CF DE PLAFON					
37	6313368	BUCATA	310,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
38	EF02B1	82 BUCATA	1,00000		
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET. CU MASCA MONT. PERET E SAU ÎN NISĂ, TABLOUL CU SUPR. DE 0,31-0,90MP					
39	EC11A1	82 BUCATA	15,00000		
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU COND. AL. <2X 10MMP					
40	EC11B1	82 BUCATA	10,00000		
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU COND. AL. 2X 16 SAU 2X25MMP					
41	EC11D1	82 BUCATA	12,00000		
CAP TERMINAL INTERIOR LEG. LA BORNE CU COND. AL. 4X 16 SAU 3X25+16MMP					
42	EF08A1	82 BUCATA	430,00000		
RACORD. COND. AL. AP. SAU MOT. LA BORNE. TAB. EL. PE MARM., MET., SAU CAPS., COND. CU SECT. <10MMP \$					
43	EF08B1	82 BUCATA	30,00000		
RACORD. COND. AL. AP. SAU MOT. LA BORNE. TAB. EL. PE MARM., MET., SAU CAPS., COND. CU SECT. 10 SAU 16MMP \$					
44	EF08C1	82 BUCATA	20,00000		
RACORD. COND. AL. AP. SAU MOT. LA BORNE. TAB. EL. PE MARM., MET., SAU CAPS., COND. CU SECT. 25 SAU 35MMP \$					
45	EF10D1	82 BUCATA	130,00000		
LEGATURĂ EL. (CONEX.) ÎNȚRE SIR. CLEME ȘI APARATE, SAU ÎNȚRE APARATE, CU CONDUCTĂ L3, 1-5 M					
46	EH01A1	82 BUCATA	5,00000		
ÎNCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICALĂ DE MAXIM 1 KV. \$					
47	W1001A	82 BUCATA	5,00000		
ÎNȚRERUPEREA ȘI REPUNEREA SUB TENS. A LEA 6-20KV \$					
48	EH05C1	82 BUCATA	3,00000		
ÎNCERCAREA PANOURII METALICE SAU DULAPURII METALICE \$					
49	EH04C1	82 BUCATA	3,00000		
ÎNCERCAREA ȘI VERIFICAREA ELECTRICALĂ A ÎNȚRERUP., CONTACT. AUT. TRIP. >500A, DISP. ACT. \$					
50	W1P08A	82 BUCATA	1,00000		
VERIFICAREA PRIZELOR DE PĂMÎNT PT. LUCRĂRI DE ÎNȚTĂLATII ELECTRICE LA CONSTRUCȚII \$					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate02		
0	1	2	3	4	5
51	EH04A1	82 BUCATA	1,00000		
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CO					
NTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.ACT.,REOST.			\$		
52	EH08A	99 BUCATA	1,00000		
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASU					
RAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)					
53	VC22A1	82 KG	61,00000		
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE PIESE SPEC					
GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT PE BUC SUB 5 KG.					
54	VC23A1	82 KG	50,00000		
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.APARATE CANALE					
PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC SUB 5 KG.					
55	TRA01A10	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			\$		
56	TRI1AA09C1	82 TONE	0,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI					
PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1			\$		
57	TRB05B23	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI					
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 35 FACULTATEA DE S.I.M.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 HALA TRATAMENTE TERMICE

Categoria de lucrari: 03 LUCRARI DE INSTALATII TERMICE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPIB01A1	82 MP	16,00000		
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*					
2	RPIB05A1	82 BUCATA	16,00000		
DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR*					
3	RPIC37B1	82 M	10,00000		
DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN INSURUBARE LA LEG .CORP INC.LA CLADIRI SOC-CULT. 1/2"					
4	RPIC37C1	82 M	26,00000		
DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN INSURUBARE LA LEG .CORP INC.LA CLADIRI SOC-CULT. 3/4"					
5	RPIC43D1	82 M	30,00000		
DEMONTARE TEVI OL.SUDATE PT.INST.PRIN INSURUB.IN COND.DISTRIB.SUB 5 M LA CLAD.SOC.CULT.LOC.1"					
6	RPIC05B1	82 M	60,00000		
DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT. INSURUB. C ONSTR. INDUSTR. DIAM. 11/2 - 21/2 TOLI					
7	RPIC05C1	82 M	30,00000		
DEMONTAT TEVI OTEL LEGAT. APARATE MONT. INSURUB. C ONSTR. INDUSTR. DIAM. 3 - 4 TOLI					
8	RPIC71C1	82 BUCATA	20,00000		
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII 3/4"					
9	RPIC71E1	82 BUCATA	23,00000		
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII 1 1/4"					
10	RPIC71F1	82 BUCATA	25,00000		
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.SUDATA PENTRU INSTALATII 1 1/2"					
11	RPID01A1	82 BUCATA	10,00000		
DEMONTARE ROBINET VENT DUBLU REGLAJ 3/8,1/2 TOLI*					
12	RPID04B1	82 BUCATA	4,00000		
DEMONTARE ROBINET SERTAR PANA FONTA 80 MM					
13	RPID29A1	82 BUCATA	16,00000		
DEMONTARE ROBINET VENTIL AERISIRE 1/4,3/8 TOLI*					
14	RPID04A1	82 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE ROBINET SERTAR PANA FONTA 40-65 MM					
15	RPIF01A1	82 MP	32,00000		
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA *					
16	IB02P01	82 BUCATA	8,00000		
MONTARE CONVECTORADIATOR TIP PANOU 2 RIND TEVI,RAC ORDAT CU MUFA H=624MM AVIND >15 TEVI VERTICALE					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate03		
0	1	2	3	4	5
17	IB22A01	82 KG	16,00000		
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE INCALZ.AVIND PIN A LA 2KG/BUC					
18	IC01B1	82 M	24,00000		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR. CTII IND.INSURUB.LEGATURI CORP INCALZ.D=1/2 TOLI					
19	IC04D1	82 M	58,50000		
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INCALZ.CENTR CTII IND.SUDURA IN LEGATURI CORP INCALZ. D=1 TOLI					
20	IC03G1	82 M	74,00000		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR. CTII IND.INSURUB.DISTRIBUTIE D=2 TOLI					
21	IC50A2	82 BUCATA	8,00000		
COT UA2 CU RACORD OLANDEZ NEGRU D=1/2 TOLI ASIM.					
22	IC35C1	82 BUCATA	32,00000		
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$					
23	IC35F1	82 BUCATA	48,00000		
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$ ASIM.					
24	IC39B1	82 BUCATA	8,00000		
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI \$ ASIM.					
25	IC34B1	82 BUCATA	32,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$					
26	IC34M1	82 BUCATA	16,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$					
27	IC34N1	82 BUCATA	18,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 TOLI\$					
28	IC34E1	82 BUCATA	52,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI\$					
29	IC34F1	82 BUCATA	40,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/2 TOLI\$					
30	ID01A2	82 BUCATA	8,00000		
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ IRE CENTRALA CU D: 1/2''					
31	ID01A2	82 BUCATA	8,00000		
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZ IRE CENTRALA CU D: 1/2''					
32	ID15A1	82 BUCATA	8,00000		
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''					
33	ID06C1	82 BUCATA	4,00000		
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL ZIRE CENTRALA , CU D: 2''					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate03		
0	1	2	3	4	5
34	ID06A3	82 BUCATA	16,00000		
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL					
ZIRE CENTRALA , CU D: 1''					
35	ID16A1	82 BUCATA	4,00000		
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE,CU D 3/8''MON					
TAT PE CONDUCTE DE AERISIRE					
ASIM. DEZAERATOR COLOANA					
36	IE01D1	82 MP	80,00000		
EFFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA,SUPR					
TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PESTE 500 MP.					
37	IE02D1	82 MP	80,00000		
EFFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ					
CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: PESTE 500MP					
38	IE07A1	82 MP	80,00000		
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE					
DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PINA LA 100MP					
39	IZH22A1	82 MP	110,00000		
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA					
GATA CONFECT.GROSIME 20-80 MM.					
40	IZI05D1	82 MP	110,00000		
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC PLASTIFIATA 04					
MM					
41	TRA02A10	82 TONE	6,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 35 FACULTATEA DE S.I.M.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 HALA TRATAMENTE TERMICE

Categoria de lucrari: 04 LUCRARI DE INSTALATII SANITARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPSA04B1	82 M	20,00000		
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST CANAL 11/4-2 TOLI*					
2	RPSB20A1	82 M	12,00000		
DEMONTARE TUB FONTA CANALIZ 50 MM*					
3	RPSA14A1	82 M	13,00000		
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC OBIEC SANIT 3/8-1 TOLI*					
4	RPSA04C1	82 M	11,00000		
DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST CANAL 21/2-4 TOLI*					
5	RPSB22A1	82 M	10,00000		
DEMONTARE TEVI PVC TIP U 32-50 MM*					
6	RPSB22B1	82 M	10,00000		
DEMONTARE TEVI PVC TIP U 75-110 MM*					
7	RPSB60C1	82 BUCATA	2,00000		
DEMONTARE SIFON PARDOS SIMPLU 100 MM*					
8	RPSC23B1	82 BUCATA	5,00000		
DEMONT.LAV.FAINTA DOUA ROB.SAU BAT.STATIVA					
9	RPSD28A1	82 BUCATA	6,00000		
DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 3/8-1/2 TOLI*					
10	RPSD28B1	82 BUCATA	6,00000		
DEMONTARE ROBINET TRECERE DESCAR 3/4-1 TOLI*					
11	RPSB20D1	82 M	15,00000		
DEMONTARE TUB FONTA CANALIZ 125 MM*					
12	RPSB48A1	82 M	6,00000		
DEMONTARE TEVI PLUMB SCURGERE 34X2 MM*					
13	RPSC61A1	82 BUCATA	3,00000		
DEMONTARE ETAJERE CU ACCESORII*					
14	RPSC70A1	82 BUCATA	3,00000		
DEMONTARE SAPUNIERE , CUIER PTR RUFARIE*					
15	RPSA56A1	82 BUCATA	19,00000		
DEMONTARE RAMIFIC SIMPLE MUFE FLANSA 50-80 MM*					
16	RPSA56B1	82 BUCATA	4,00000		
DEMONTARE RAMIFIC SIMPLE MUFE FLANSA 100-125 MM*					
17	SA01B1	82 M	21,50000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE T+MUFA MONT.LA CONSTR.IND.IN LEGATURI D= 1/2TOLI					
18	SA03A1	82 M	22,00000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE T+MUFA MONT.LA CONSTR.IND.IN DISTRIB. D= 3/4TOLI ASIM.					
19	SA03A1	82 M	32,00000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE T+MUFA MONT.LA CONSTR.IND.IN DISTRIB. D= 3/4TOLI					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate04		
0	1	2	3	4	5
20	SA03B1	82 M	36,00000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE T+MUFA MONT.LA CONSTR.IND.IN DISTRIB. D=1 TOLI					
21	SA03C1	82 M	14,00000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE T+MUFA MONT.LA CONSTR.IND.IN DISTRIB. D=1 1/4TOLI ASIM.					
22	SB16C1	82 M	10,00000		
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM					
23	SB16E1	82 M	60,00000		
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I N NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM					
24	IC34B1	82 BUCATA	42,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$					
25	IC34C1	82 BUCATA	14,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$					
26	IC34L1	82 BUCATA	10,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$					
27	IC34M1	82 BUCATA	10,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$					
28	IC34N1	82 BUCATA	10,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 TOLI\$					
29	IC34P1	82 BUCATA	6,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 1/2 TOLI\$					
30	IC37A1	82 KG	35,00000		
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC					
31	SB17A1	82 BUCATA	14,00000		
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM ASIM.					
32	SB17C1	82 BUCATA	14,00000		
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM ASIM.					
33	SB17E1	82 BUCATA	12,00000		
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM					
34	SB19C1	82 BUCATA	16,00000		
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR IN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE SI D=110 MM					
35	SB21C1	82 BUCATA	4,00000		
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM ASIM.					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate04		
0	1	2	3	4	5
36	SD13A1	82 BUCATA	28,00000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D=1/2 SAU D= 3/8 TOLI					
37	SD13B1	82 BUCATA	6,00000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''					
38	SC07A1	82 BUCATA	7,00000		
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA TE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA					
39	SC27A1	82 BUCATA	7,00000		
PORTPAHAR DIN FONTA,EMAILAT,CALITATEA 1					
40	SC28B1	82 BUCATA	7,00000		
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-15,APARENTA ,SIMPLA					
41	SC25A1	82 BUCATA	7,00000		
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP					
42	SC17XA	93 BUCATA	7,00000		
OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE					
43	SD06A1	82 BUCATA	7,00000		
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI					
44	IA14XA	91 BUCATA	7,00000		
BOILER ELECTRIC 1200 W, 8 BAR - CAPACITATE 10 L ASIM					
45	SC19B1	82 BUCATA	7,00000		
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PORTELAN SANITAR					
46	SA44C1	82 BUCATA	47,00000		
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI					
47	SA44D1	82 BUCATA	39,00000		
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI					
48	SB51A1	82 KG	11,00000		
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG					
49	SF01A1	82 M	72,00000		
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					
50	SF04A1	82 M	72,00000		
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.					
51	IZH02A1	82 M	42,00000		
IZOL.CU CARTON ONDULAT,CONDUCTE TEAVA PVC INGROPATE DIRECT IN PERETE PT. 20MM					
52	RCSS19E	02 MP	25,00000		
DESFACERE TORTUARE ASFALT TURNAT PE BETON					
53	RPCT09G1	82 M CUB	3,00000		
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTI GRINZI STILPI PLACI SI PREFABR *					
54	CG31D	02 M CUB	2,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN. EXECUTATE CU LOESS ,NISIP SI CIMENT					
UMPLUTURI NISIP - CAMIN EXTERIOR					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate04		
0	1	2	3	4	5
55	TSC02XA	91 SUTE MC	0,10000		
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,21-0,39MC IN					
PAMINT CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZ.TEREN CAT.I					
56	CG31D	02 M CUB	8,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN.					
EXECUTATE CU LOESS ,NISIP SI CIMENT					
C:01:1.00:PENTRU COMPACTARE MECANICA					
57	TRA02B10	82 TONE	5,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC					
AMIONUL PE DIST.= 10KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT



Formular F3

OBIECTIV: 35 FACULTATEA DE S.I.M.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 HALA TRATAMENTE TERMICE

Categoria de lucrari: 05 LUCRARI DE HIDRANTI INTERIORI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA03E1	82 M	20,00000		
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.ZINCATA CU FILE T+MUFA MONT.LA CONSTR.IND.IN DISTRIB. D=2 TOL					
2	IC34Q1	82 BUCATA	1,00000		
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=2 TOLI\$					
3	IC37A1	82 KG	11,70000		
SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC					
4	SD14E1	82 BUCATA	2,00000		
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE (CU DESCARCARE) PENTRU TEVI DIN OTEL CU D=2''					
5	SB51A1	82 KG	22,50000		
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG					
6	SD17B	99 BUCATA	1,00000		
HIDRANT INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE 2", PE PERETE (CUTIE+RAMA)					
7	SD29D1	82 BUCATA	1,00000		
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,CU MUFE,PT INS TALATII,AVIND D=2 TOLI					
8	SF01A1	82 M	20,00000		
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRES.INCLUSIV ARMATURI					
9	TRA02B50	82 TONE	4,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC AMIONUL PE DIST.=50 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 35 FACULTATEA DE S.I.M.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 HALA TRATAMENTE TERMICE

Categoria de lucrari: 06 LUCRARI DE ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DC04A1	82 M	19,60000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT GLAFURI DIN MOZAIC. INT. EXT. ASIM.					
2	RPCG29C	99 M CUB	7,00000		
DEMOLAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN:CARAMIDA PLINA, BCA, BLOCURI CERAMICE,GVP,EXCL.SCHELA SI CURATIREA					
3	RPCT29A1	82 MP	56,15200		
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *					
4	RPCO56A	02 MP	56,49300		
DEMONTARI TIMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOA NE, CUTII RULOU,MASTI ETC.) ASIM.					
5	RPCT33A1	82 MP	69,11000		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
6	0000042	MP	2,10000		
USI REZISTENTE LA FOC					
7	CK21A	99 MP	9,45000		
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC <7MP INCL.LA CONSTR.CU H<35 M INCLUSIV					
8	CK21B	99 MP	5,35000		
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC 7-15MP INCL.LA CONSTR.CU H<35 M INCLUSIV ASIM. USA EXTERIOARA CU MANER ANTIPANICA					
9	CK19C	99 MP	48,53000		
FERESTRE ALUMINIU LA CONSTR. CU INALTIMI <35M INCL CU SUPRAF.TOC PESTE 6 MP					
10	4565464	BUCATA	14,00000		
MECANISM CU SNUR DESCHIDERE FERESTRE LA INALTIME MONTAJ INCLUS					
11	IZA04A1	82 MP	127,06000		
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA					
12	RPCJ16C1	82 M	150,00000		
REP.CRAPATURILOR DIN TENC.INT LA PERETI,SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT MARCA M100-T					
13	RPCJ09B1	82 MP	188,81000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM.100T RE ZISTENT LA LOVITURI PT.GRUND SI STRAT VIZIBIL *					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate06		
0	1	2	3	4	5
14	RPCJ13B1	82 M		54,07000	
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *					
15	CD05A1	82 M CUB		0,50000	
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO RMAT 240X115X 88MM,CAL.A					
16	CF01A1	82 MP		2,40000	
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME					
17	RPCK09C	09 MP		145,00000	
PARDOSELI INDUSTRIALE EPOXIDICE ASIM.					
18	RPCK14B	02 M		129,63000	
PLINTE PVC LA PERETI GATA TENCUITI,LIPITE CU ADEZI V PRENADEZ IN CAMERE CU S >16 MP ASIM. PLINTE ALUMINIU H=6CM					
19	CK26A	99 M		22,88000	
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE					
20	CK26B	02 M		22,88000	
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU RAL 9016					
21	NLPD08E	99 MP		98,00000	
PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),3+3 STRAT\1 2.5MM\ MONT.CW 50\D=40CM\ GR.P=150MM\ H.MAX=2.75M PERETI GIPS CARTON - EI 150'					
22	NLPD08C	99 MP		60,00000	
PERETI DESPARTITORI DIN GIPS-CARTON...1),3+3 STRAT\1 2.5MM\ MONT.CW 50\D=30CM\ GR.P=125MM\ H.MAX=2.75M PERETI GIPS CARTON NORMALI					
23	CD23A	02 MP		145,00000	
TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUS TINERE METALIC 1 PLACA RF DE 12,5 MM PT RF 30 GRD					
24	CD24A1	02 MP		3,05000	
PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA INTRE MONTANTI 1 M SI RF 30 GRD GIPS CARTON HIDROFUG - DUBLU PLACATE					
25	CI06A1	82 MP		20,00000	
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP					
26	NLPD12B	99 M		185,06000	
PROTEJAREA MUCHIILOR-CU PROFIL SPECIAL,METALIC-LA PERETII DE GIPS-CARTON NORMALI SI PERETI EXISTENTI ASIM.					
27	CF08B	02 MP		476,65000	
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET					
28	RCSR08B	02 MP		476,65000	
ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA-ACETAT DE POLIVINIL-VIN ACET, LA INT./EXT., 2STR., PE GLET DE IPSOS EXIST					
29	IZF01C	09 MP		233,10000	
VERIFICARE SI REPARATIE SISTEM TERMOIZOLANT EXISTE NT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOIZOLATIE DIN PEX ASIM.					



Executant0000	Obiectiv35	Obi01	Cate06		
0	1	2	3	4	5
30	IZF01C	09 MP	2,50000		
SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOI					
ZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT GROS 10 CM					
31	00304A	02 M	1,50000		
MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENTE SIST TERMOIZ					
OLANT - PROFIL PENTRU SOCLU					
32	00304B	02 M	4,00000		
MONTARE PROFILE DE PROTECTIE AFERENTE SIST TERMOIZ					
OLANT- PROFIL PENTRU MUCHII					
33	RPCE51A	09 MP	1,50000		
EXEC.HIDROIZOLATIEI LA RECE,CIMP CONTINU,1ST.MAT.A					
RM:GATA IMPREGNAT,FARA ST.ACOP,S.ORIZ-INCL.<20GR					
HIDROIZ. SOCLU					
34	00302B1	02 MP	1,50000		
SISTEM BAUMIT TERMOIZ. SOCLURI/PER SUBSOL, FINIS.E					
XT-STRIATA GRAN. 3 MM -2 STR PLASA					
35	CB14C	02 MP	145,00000		
SCHELA MET TUBULARA PT FINIS TAVANE H= 7 M CU IMOB					
ILIZ SCHELEI TIMP DE 15 ZILE(120 ORE)					
36	CB14A	02 MP	162,00000		
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3					
0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)					
37	HI-VERIF	MP	194,10000		
LUCRARI VERIFICARE HIDROIZOLATIE TERASA NECIRCULAB					
ILA					
38	TRB05A1C	99 TONE	5,00000		
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND					
SUB 25 KG PE DIST. DE 30 M					
39	TRA02A10	82 TONE	25,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categori		Vo = To+Io+Po			

OFERTANT