

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol		U/M	Cantitatea
1	RPCT33A1	82	MP	9.70000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				
2	RPEF23A	99	BUCATA	3.00000
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP, INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE				
3	RPEE24A	99	BUCATA	3.00000
DEMONT. APARAT. EL. UNIPOLARE (INTRERUP, COMUTAT, PRIZE PT. DESFIINTARE / INLOCUIRE, BUTON ACT. DISTANTA)				
4	RPCJ35A	02	MP	22.00000
DEFACERI DE : TENC. INT.-EXT. DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE				
5	RPCU06A	02	M	20.00000
EXECUTAREA SANTURILOR < 5 CM ADINCIME, IN: PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA DE 5X50 CM				
6	RPCR14A	02	MP	36.00000
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSITORIEI VECHI, DE ULEI LA PERETI SI TIMPLARIE				
7	CK21A	02	MP	4.10000
USI DIN PROFIL AL. CU ARMAT. SI ACCESORII, UN CANAT, SUPR. TOC < 7MP INCL. USI AL MARO CU PUNTE TERMICA				
8	CK19A	02	MP	5.60000
FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI PANA LA 3 MP INCLUSIV FERESTRE AL MARO CU PUNTE TERMICA				
9	IZA04A1	82	MP	142.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea
	<b>Denumire Resursa</b>		
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		
10	RPCJ08B 09	M	28.00000
	REP.CRAPAT.DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T		
11	RPCJ04B 02	MP	49.00000
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP		
12	RPCJ06B 09	M	58.00000
	REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME		
13	RPCJ18A 02	MP	84.00000
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI		
14	RPCJ18B 02	MP	37.00000
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE		
15	RPCR08A 09	MP	121.00000
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
16	RPCR25B 02	MP	9.90000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
17	RPCR27A2 02	M	18.00000
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
18	RPCR10B 02	MP	11.40000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
19	CK26A 02	M	3.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea
	Denumire Resursa		
	GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE		
20	EA01A3 82	M	14.00000
	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM		
21	RPED01A 99	M	26.00000
	MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CAN AL AVIND SECT.CONDUCT.<16 MMP		
22	RPEF02B 99	BUCATA	3.00000
	MONT.LAMPI FLUORESCENTE,INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CIA, CIB, CID, CIC, CPA		
23	RPEE03B 99	BUCATA	8.00000
	MONT.IGROP/APARENT PRIZE INTEC/SIMILAR,ETANSE,IMPE RMEAB DIN AMINOPLAST,BACHELITA,CONTACT.NUL<25 A		
24	RPEE02B 99	BUCATA	1.00000
	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM.,CUMPAN A/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/CAPAT,CUMP-CAP.		
25	CB16A 02	MP	84.00000
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
26	TRB05A29 82	TONE	1.00000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		
27	NL-0060	M CUB	1.00000
	DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE		

INTOCMIT,





LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol		U/M	Cantitatea
1	RPEA15H1	82	M	12.00000
DEMONTARE PAT PVC PROT IPE INST APAR INTRE 20-25 M M*				
2	RPED10A1	82	M	24.00000
DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE DIBLURI*				
3	RPEF06A	91	BUCATA	2.00000
DEMONTARI CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP, INCLUSIV TIJELE SI GLOBURILE				
4	RPEE24A	99	BUCATA	5.00000
DEMONT.APARAT.EL.UNIPOLARE(INTRERUP,COMUTAT,PRIZE PT.DESFIINTARE /INLOCUIRE,BUTON ACT.DISTANTA)				
5	RPCU06A	91	M	22.00000
SANTURI IN PERETI PINA LA 30CM2 PT DIVERSE MONTAJE ZIDARIE DE CARAMIDA SAU INLOCUITORI				
6	IZA04A1	82	MP	119.00000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA				
7	CL17A	02	KG	48.00000
CONF.MET.MONTATE APARENT -PARAPETI SI PANOURI DESP ARTITOARE PENTRU BALCON				
8	EI01XE	93	BUCATA	16.00000
DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN METALIC CU A UTOFREZARE CU DIAMETRUL PESTE 8MM				
9	RPCM35A	02	MP	6.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea
<b>Denumire Resursa</b>			
PLACARE CU PLACI DE GIPS-CARTON PE STRUCTURA METAL ICA MONTATA PE ZIDARIE ASIM - PLACARE STRUCTURA METALICA RAFT			
10	RPCJ06B 09	M	14.00000
REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME			
11	RPCJ04B 02	MP	6.00000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
12	CD16B 02	M	27.00000
PROTEJAREA MUCHIILOR LA PERETI DIN PLACI DE GIPSCA RTON CU PROFIL METALIC SPECIAL DE PROTECTIE			
13	RPCJ18A 02	MP	98.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
14	RPCJ18B 02	MP	27.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE			
15	RPCR08A 09	MP	125.00000
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL			
16	CK26A 02	M	6.00000
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE			
17	EA01A3 82	M	24.00000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM			
18	RPED01A 99	M	72.00000
MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CAN AL AVIND SECT.CONDUCT.<16 MMP			
19	ED01A1 82	BUCATA	1.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
20	ED08A1 82	BUCATA	4.00000
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE		
21	EA16C1 82	BUCATA	2.00000
	DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII - NBU PG 16		
22	ATD21A 82	BUCATA	6.00000
	CLEME DE SIR PT CIRCUITE ELECTRICE PINA LA 16A		
23	EE07XD 93	BUCATA	2.00000
	CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DE TIP ETANS,MONTAT SUB SCAFA SAU PE TAVAN FALS LED 36W		
24	RPCU09B3 82	BUCATA	1.00000
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA 16-20CM SECTIUNE 701-1000CMP		
25	EH10XA 91	BUCATA	2.00000
	VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT SI PRIZA,CON STIND DIN VERIFICAREA CIRC DE ILUMINAT SI PRIZA		
26	CB16A 02	MP	92.00000
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
27	TRB05A29 82	TONE	0.50000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		

INTOCMIT,



