

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPEF23A 99	BUCATA	3.00000
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP, INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE			
2	RPEE24A 99	BUCATA	5.00000
DEMONT. APARAT. EL. UNIPOLARE (INTRERUP, COMUTAT, PRIZE PT. DESFIINTARE / INLOCUIRE, BUTON ACT. DISTANTA)			
3	RCSQ01G 02	MP	1.00000
INLOCUIRE GEAM (MATE, JIVRATE, MUSLIN) MONT. TAMPLARI E LEMN, TRAS, 4-6MM GROS., OCHI > 0.50MP, CHIT+CUIE			
4	IZA04A1 82	MP	176.00000
PREGATIREA SUPRAF. DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
5	RPCJ08B 09	M	18.00000
REP. CRAPAT. DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
6	RPCJ04B 02	MP	23.00000
REP. TENC PE ZID. CARAM. SAU BET. CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
7	RPCJ18A 02	MP	93.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT. DRISC. 3 MM GROS. EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
8	RPCJ18B 02	MP	36.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT. DRISC. 3 MM GROS. EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE			
9	RPCR08A 09	MP	129.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
10	RPCR25B 02	MP	8.00000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
11	RPCB15A 02	MP	36.00000
	SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON, IN VEDEREA ADERAR II UNUI BETON NOU		
12	RPCK44B 02	MP	36.00000
	STRAT SUPORT PT. PARDOSELI CU SAPA AUTONIVELANTA		
13	RPCK02C 91	MP	39.00000
	PARDOSELI CALDE DIN COVOR DIN PVC PE SUPORT TEXTIL, Trafic Intens, clasa 33, latime 4 m, grosime 2,5 mm LIPIT CU PRENADEZ SB, PE STRATUL SUPORT EXISTENT		
14	CG06A 02	M	24.00000
	PERVAZ (PLINTA) PVC LA PARDOSELI DIN LINOLEUN		
15	RPCE42B 02	MP	10.00000
	SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOI ZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT CU GROS. 8 CM ASIM - POLISTIREN EXTRUDAT 8 CM GR		
16	RPCJ12C 02	MP	12.00000
	TENC. EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA DECORA TIVA SOCLU GROSIME-SUPRAFETE PLANE ASIM TENCUIALA SOCLU		
17	RPEF02B 99	BUCATA	3.00000
	MONT.LAMPI LED 4xG13/9W/230V, incastrabila cu 4 tuburi T8 cu soclu G13 incluse,INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CIA, CIB, CID, CIC, CPA		
18	RPEE03B 99	BUCATA	4.00000
	MONT.IGROP/APARENT PRIZE INTEC/SIMILAR,ETANSE,IMPE RMEAB DIN AMINOPLAST,BACHELITA,CONTACT.NUL<25 A		
19	RPEE02B 99	BUCATA	1.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM.,CUMPAN A/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/CAPAT,CUMP-CAP.		
20	CB16A 02	MP	36.00000
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
21	TRB05A29 82	TONE	0.50000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		
22	NL-0060	M CUB	0.20000
	DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE		

INTOCMIT,

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPEF23A 99	BUCATA	2.00000
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP, INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE			
2	RPCB27B 02	M CUB	0.15000
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, CU MIJLOACE MANUALE, FUN DATII-ELEVATII CU DOZAJE >150KG/MC CIMENT			
3	RPCO07 91	MP	10.30000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE, AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR			
4	IZA04A1 82	MP	158.00000
PREGATIREA SUPRAF. DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
5	RPCJ08B 09	M	37.00000
REP. CRAPAT. DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
6	RPCJ04B 02	MP	31.00000
REP. TENC PE ZID. CARAM. SAU BET. CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
7	RPCJ13A 02	MP	51.00000
REP. TENC. INT. LA TAVANE CU MORT MP 75 SI ARMARE PL ASA FIBRE STICLA ASIM			
8	RPCJ18A 02	MP	104.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT. DRISC. 3 MM GROS. EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
9	RPCJ18B 02	MP	39.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE		
10	RPCR08A 09	MP	143.00000
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
11	RPCR25B 02	MP	5.60000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
12	RPCR27A2 02	M	21.00000
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
13	RPCR10B 02	MP	29.70000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
14	RCSK05A 02	MP	2.00000
	REPARAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET DE STEJAR/FAG, PE SUPORT EXIST.,PRIN BATERE IN CUIE IN BENZI SIMP		
15	RCSK09B 02	MP	39.00000
	RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG, MANUAL CU RINDEAUA SI TICLINGUL		
16	RCSK10C 02	MP	39.00000
	FINISAREA - CU PALUX SAU LAC DE PARCHET IN TREI ST RATURI		
17	RCSK13A 02	M	26.00000
	PERVAZURI PROFILATE DIN PVC, LA PERETI GATA TENCUI TI, LIPITE CU PRENADEZ, IN CAM.>16MP		
18	RPEE02B 99	BUCATA	1.00000
	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM.,CUMPAN A/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/CAPAT,CUMP-CAP.		
19	RPEF02B 99	BUCATA	2.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
-------------	--	-----	------------

MONT.LAMPI LED 4xG13/9W/230V, incastrabila cu 4 tuburi T8 cu soclu G13 incluse,INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CIA, CIB, CID, CIC, CPA

20	CB16A 02	MP	104.00000
----	----------	----	-----------

SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME

21	TRB05A29 82	TONE	1.00000
----	-------------	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$

22	NL-0060	M CUB	0.50000
----	---------	-------	---------

DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE

INTOCMIT,

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPEF23A 99	BUCATA	2.00000
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP, INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE			
2	RPCO07 91	MP	10.00000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE, AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR			
3	RCSQ01G 02	MP	1.30000
INLOCUIRE GEAM (MATE, JIVRATE, MUSLIN) MONT. TAMPLARI E LEMN, TRAS, 4-6MM GROS., OCHI > 0.50MP, CHIT+CUIE			
4	IZA04A1 82	MP	167.00000
PREGATIREA SUPRAF. DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
5	CD19A 02	MP	12.00000
PLACARE CU PLACI DE GIPSCARTON, PE STRUCTURA METAL ICA AUTOPORTANTA, DIST INTRE MONT 60 CM			
6	RPCJ08B 09	M	21.00000
REP. CRAPAT. DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
7	RPCJ04B 02	MP	11.00000
REP. TENC PE ZID. CARAM. SAU BET. CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
8	RPCJ13A 02	MP	56.00000
REP. TENC. INT. LA TAVANE CU MORT MP 75 SI ARMARE PL ASA FIBRE STICLA ASIM			
9	RPCJ18A 02	MP	110.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI		
10	RPCJ18B 02	MP	43.00000
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE		
11	RPCR08A 09	MP	153.00000
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
12	RPCR25B 02	MP	19.00000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
13	RPCR27A2 02	M	7.00000
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
14	RPCR10B 02	MP	29.80000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
15	RCSK05A 02	MP	2.00000
	REPARAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET DE STEJAR/FAG, PE SUPORT EXIST.,PRIN BATERE IN CUIE IN BENZI SIMP		
16	RCSK09B 02	MP	43.00000
	RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG, MANUAL CU RINDEAUA SI TICLINGUL		
17	RCSK10C 02	MP	43.00000
	FINISAREA - CU PALUX SAU LAC DE PARCHET IN TREI ST RATURI		
18	RCSK13A 02	M	28.00000
	PERVAZURI PROFILATE DIN PVC, LA PERETI GATA TENCUI TI, LIPITE CU PRENADEZ, IN CAM.>16MP		
19	RPEE02B 99	BUCATA	1.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM.,CUMPAN A/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/CAPAT,CUMP-CAP.		
20	RPEF02B 99	BUCATA	2.00000
	MONT.LAMPI LED 4xG13/9W/230V, incastrabila cu 4 tuburi T8 cu soclu G13 incluse,INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CIA, CIB, CID, CIC, CPA		
21	CB16A 02	MP	110.00000
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
22	TRB05A29 82	TONE	0.50000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		

INTOCMIT,

LISTACANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPEF23A 99	BUCATA	4.00000
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE			
2	RPCO07 91	MP	10.00000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE,AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR			
3	IZA04A1 82	MP	174.00000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
4	RPCJ08B 09	M	18.00000
REP.CRAPAT.DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
5	RPCJ04B 02	MP	14.00000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
6	RPCJ13A 02	MP	57.00000
REP.TENC.INT.LA TAVANE CU MORT MP 75 SI ARMARE PL ASA FIBRE STICLA ASIM			
7	RPCJ18A 02	MP	112.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
8	RPCJ18B 02	MP	44.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE			
9	RPCR08A 09	MP	156.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
10	RPCR25B 02	MP	19.00000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
11	RPCR27A2 02	M	7.00000
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
12	RPCR10B 02	MP	29.80000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
13	RCSK05A 02	MP	1.00000
	REPARAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET DE STEJAR/FAG, PE SUPORT EXIST.,PRIN BATERE IN CUIE IN BENZI SIMP		
14	RCSK09B 02	MP	44.00000
	RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG, MANUAL CU RINDEAUA SI TICLINGUL		
15	RCSK10C 02	MP	44.00000
	FINISAREA - CU PALUX SAU LAC DE PARCHET IN TREI ST RATURI		
16	RCSK13A 02	M	28.00000
	PERVAZURI PROFILATE DIN PVC, LA PERETI GATA TENCUI TI, LIPITE CU PRENADEZ, IN CAM.>16MP		
17	RPEE02B 99	BUCATA	1.00000
	MONT.INGROP/APARENT,COMUTAT.UNIPOLARE NORM.,CUMPAN A/CRUCE,SCARA/CRUCE,SCARA/CAPAT,CUMP-CAP.		
18	RPEF02B 99	BUCATA	4.00000
	MONT.LAMPI LED 4xG13/9W/230V, incastrabila cu 4 tuburi T8 cu soclu G13 incluse,INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CIA, CIB, CID, CIC, CPA		
19	CB16A 02	MP	112.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME			
20	TRB05A29 82	TONE	0.35000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$			

INTOCMIT,

U.T. "GH. ASACHI" din Iasi - Fac. ETTI
LUC R.C. SI IGIENIZARE HOL III-25+MAGAZIE

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPCO07 91	MP	12.20000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE, AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR			
2	RPCR31C 02	MP	1.30000
TAPET AUTOCOLANT SAU TEXTIL, APLICAT PE SUPORT HIR TIE : PE PERETI GLETUITI ASIM - INFOLIERE GEAMURI			
3	IZA04A1 82	MP	108.00000
PREGATIREA SUPRAF. DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
4	CD19A 02	MP	13.30000
PLACARE CU PLACI DE GIPSCARTON, PE STRUCTURA METAL ICA AUTOPORTANTA, DIST INTRE MONT 60 CM			
5	RPCR14A 02	MP	18.00000
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSITORIEI VECHI, DE ULEI LA PERETI SI TIMPLARIE			
6	RPCJ08B 09	M	8.00000
REP. CRAPAT. DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
7	RPCJ04B 02	MP	32.00000
REP. TENC PE ZID. CARAM. SAU BET. CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
8	RPCJ18A 02	MP	53.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT. DRISC. 3 MM GROS. EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
9	RPCJ18B 02	MP	14.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE		
10	RPCR08A 09	MP	108.00000
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
11	RPCR10B 02	MP	24.40000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
12	RPCR22C 02	MP	4.40000
	VOPSIREA CU EMAIL ALCHIDAL LA INT-EXT,CONSTR.EXIST .: 2 STRAT LA PLINTE ASIM		
13	CB16A 02	MP	94.00000
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
14	TRB05A29 82	TONE	0.60000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		

INTOCMIT,

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol		U/M	Cantitatea
1	RPCT33A1	82	MP	1.90000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				
2	RPCT18A1	82	MP	23.00000
DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLU SIV GRINZILE CU RECUPERAREA MATERIALELOR *				
3	RPCK45C	02	MP	44.00000
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, PE SU PORT SAU FARA SUPTOR TEXTIL, MOCHETA, ETC.				
4	RPCO07	91	MP	17.40000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE, AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR				
5	RPCO02B	91	MP	0.30000
COMPLETARI LA TIMPLARIE CONFECTIONAT SI MONTAT CER CEVELE DUBLE SAU CUPLATE LA TOCURI EXIST. CHERES. ST ASIM - PRELUNGIRE TABLIE USA				
6	RPCO04B	91	MP	1.90000
MONTAREA TIMPL. DIN LEMN GATA CONF. USI SIMPLE SAU D UBLE, 1 CANAT SAU MAI MULTE, INT/EXT., CU SAU FARA SU				
7	IZA04A1	82	MP	207.00000
PREGATIREA SUPRAF. DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA				
8	RPCJ08B	09	M	22.50000
REP. CRAPAT. DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T				
9	RPCJ04B	02	MP	9.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN GROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP		
10	RPCJ06B 09	M	10.00000
	REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME		
11	RPCJ18A 02	MP	175.00000
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI		
12	CD16B 02	M	10.00000
	PROTEJAREA MUCHIILOR LA PERETI DIN PLACI DE GIPSCA RTON CU PROFIL METALIC SPECIAL DE PROTECTIE		
13	RPCR08A 09	MP	175.00000
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
14	RPCR25B 02	MP	30.00000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
15	RPCR27A2 02	M	29.00000
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
16	RPCR10B 02	MP	75.00000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
17	CG36B+ 99	MP	67.00000
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT IN FASII - trafic intens clasa 33, grosime 10 mm, culoare stejar		
18	CG06A 99	M	48.00000
	PERVAZ LA PARDOSELI DIN PARCHET DIN LEMN, MELAMINA T SAU PVC		
19	CB16A 02	MP	174.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME			
20	TRB05A29 82	TONE	2.00000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$			
21	NL-0060	M CUB	2.00000
DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE			

INTOCMIT,

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPEF23A 99	BUCATA	8.00000
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE			
2	RPCU06A 99	M	12.00000
EXECUTAREA SANTURILOR < 5 CM ADINCIME, IN: PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA DE 5X50 CM			
3	RPCO07 91	MP	48.50000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE,AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR			
4	RCSQ01G 02	MP	4.00000
INLOCUIRE GEAM (MATE,JIVRATE,MUSLIN) MONT.TAMPLARI E LEMN,TRAS, 4-6MM GROS.,OCHI>0.50MP, CHIT+CUIE			
5	IZA04A1 82	MP	618.00000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
6	RPCJ08B 09	M	51.00000
REP.CRAPAT.DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
7	RPCJ04B 02	MP	73.00000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
8	RPCJ18A 02	MP	486.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
9	RPCJ18B 02	MP	132.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE		
10	RPCR08A 09	MP	618.00000
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
11	RPCR25B 02	MP	13.00000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
12	RPCR27A2 02	M	57.00000
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
13	RPCR10B 02	MP	155.00000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
14	RPCB15A 02	MP	128.00000
	SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON, IN VEDEREA ADERAR II UNUI BETON NOU		
15	RPCK44B 02	MP	128.00000
	STRAT SUPORT PT. PARDOSELI CU SAPA AUTONIVELANTA		
16	RPCK02C 91	MP	128.00000
	PARDOSELI CALDE DIN COVOR DIN PVC PE SUPORT TEXTIL trafic intens, clasa 33, latime 4 m, grosime LIPIT CU PRENADEZ SB, PE STRATUL SUPORT EXISTENT		
17	CG06A 02	M	86.00000
	PERVAZ (PLINTA) PVC LA PARDOSELI DIN LINOLEUM-		
18	EA01A3 82	M	14.00000
	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM		
19	RPED01A 99	M	16.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CAN AL AVIND SECT.CONDUCT.<16 MMP		
20	RPEF02B 99	BUCATA	8.00000
	MONT.LAMPI FLUORESCENTE,INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CIA, CIB, CID, CIC, CPA		
21	RPEE03B 99	BUCATA	4.00000
	MONT.IGROP/APARENT PRIZE INTEC/SIMILAR,ETANSE,IMPE RMEAB DIN AMINOPLAST,BACHELITA,CONTACT.NUL<25 A		
22	CB16A 02	MP	486.00000
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
23	TRB05A29 82	TONE	2.20000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		
24	NL-0060	M CUB	0.50000
	DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE		

INTOCMIT,

2,5mm

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPEF23A 99	BUCATA	6.00000
DEMONTARI DE CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP,INCLUSI V TIJELE SI GLOBURILE			
2	RPCO07 91	MP	49.00000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE,AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR			
3	RCSQ01G 02	MP	10.00000
INLOCUIRE GEAM (MATE,JIVRATE,MUSLIN) MONT.TAMPLARI E LEMN,TRAS, 4-6MM GROS.,OCHI>0.50MP, CHIT+CUIE			
4	RPCR14A 02	MP	192.00000
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSITORIEI VECHI,DE ULEI LA PERETI SI TIMPLARIE			
5	IZA04A1 82	MP	593.00000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
6	RPCJ08B 09	M	36.00000
REP.CRAPAT.DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
7	RPCJ04B 02	MP	211.00000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
8	RPCJ18A 02	MP	382.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
9	RPCJ18B 02	MP	128.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE		
10	RPCR08A 09	MP	510.00000
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL		
11	RPCR25B 02	MP	38.00000
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
12	RPCR27A2 02	M	44.00000
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
13	RPCR10B 02	MP	228.00000
	VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI		
14	RPCR22C 02	MP	26.00000
	VOPSIREA CU EMAIL ALCHIDAL LA INT-EXT,CONSTR.EXIST .: 2 STRAT LA PLINTE ASIM		
15	RPEF02B 99	BUCATA	6.00000
	MONT.LAMPI LED 4xG13/9W/230V, incastrabila cu 4 tuburi T8 cu soclu G13 incluse,INCLUS.DISP.SUSTINERE,TIP CIA, CIB, CID, CIC, CPA		
16	EA15B 99	M	58.00000
	SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA > 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC		
17	CB16A 02	MP	382.00000
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
18	TRB05A29 82	TONE	1.80000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		
19	NL-0060	M CUB	0.50000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
-------------	--	-----	------------

DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE

INTOCMIT,

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPCT33A1 82	MP	37.60000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			
2	RPCK45C 02	MP	20.00000
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, PE SU PORT SAU FARA SUPTOR TEXTIL, MOCHETA, ETC.			
3	RPCR14A 02	MP	264.00000
ARDEREA CU LAMPA DE BENZINA A VOPSITORIEI VECHI,DE ULEI LA PERETI SI TIMPLARIE			
4	IZA04A1 82	MP	1,785.00000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA			
5	CK21A 02	MP	28.00000
USI DIN PROFIL AL.CU ARMAT.SI ACCESORII,UN CANAT, SUPR.TOC <7MP INCL.			
6	RPCO07 91	MP	52.00000
REVIZUIREA TIMPLARIEI DIN LEMN CUPRINZIND SCOATERE DIN BALAMALE,AJUSTAREA CANTURILOR SAU A FALTURILOR FORAIBERE CU PLACA BENEFICIAR			
7	RCSQ01G 02	MP	6.00000
INLOCUIRE GEAM (MATE,JIVRATE,MUSLIN) MONT.TAMPLARI E LEMN,TRAS, 4-6MM GROS.,OCHI>0.50MP, CHIT+CUIE			
8	RPCJ06B 09	M	138.00000
REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME			
9	RPCJ08B 09	M	24.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
REP.CRAPAT.DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T			
10	RPCJ04B 02	MP	282.00000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP			
11	CD16B 02	M	138.00000
PROTEJAREA MUCHIILOR LA PERETI DIN PLACI DE GIPSCA RTON CU PROFIL METALIC SPECIAL DE PROTECTIE			
12	RPCJ18A 02	MP	1,136.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI			
13	RPCJ18B 02	MP	416.00000
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE			
14	RPCR08A 09	MP	1,552.00000
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL			
15	RPCR25B 02	MP	77.00000
VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST			
16	RPCR27A2 02	M	186.00000
VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST			
17	RPCR10B 02	MP	164.00000
VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN(USI,FERESTRE ,OBLOANE)LA INT-EXT, IN DOUA STRATURI			
18	RPCB15A 02	MP	14.00000
SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON, IN VEDEREA ADERAR II UNUI BETON NOU			
19	RPCK44B 02	MP	14.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
STRAT SUPORT PT. PARDOSELI CU SAPA AUTONIVELANTA			
20	RPCM17C 02	MP	14.00000
PLACAJE CU GRESIE PORTELAN. PE SUPR.PLANE <60CMP/B UC, FIX. CU PASTA MORTAR ADEZIV PT. MONTARE PLACAJE			
21	IZA12A1 82	MP	148.00000
DESPRAF DEGRESARE SUPRAF BETON METAL IN VEDEREA AP LICARII PARDOSELI PVC ASIM			
22	RPCK02C 91	MP	148.00000
PARDOSELI CALDE DIN COVOR DIN PVC PE SUPORT TEXTIL LIPIT CU PRENADEZ SB, PE STRATUL SUPORT EXISTENT			
23	CG06A 02	M	103.00000
PERVAZ (PLINTA) PVC LA PARDOSELI DIN LINOLEUN			
24	RCSK05A 02	MP	28.00000
REPARAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET DE STEJAR/FAG, PE SUPORT EXIST., PRIN BATERE IN CUIE IN BENZI SIMP REPARATII LOCALE			
25	RCSK09B 02	MP	269.00000
RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG, MANUAL CU RINDEAUA SI TICLINGUL			
26	RCSK10C 02	MP	269.00000
FINISAREA - CU PALUX SAU LAC DE PARCHET IN TREI ST RATURI			
27	RCSK13A 02	M	188.00000
PERVAZURI PROFILATE DIN PVC, LA PERETI GATA TENCUI TI, LIPITE CU PRENADEZ, IN CAM. >16MP			
28	CB16A 02	MP	1,136.00000
SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME			

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
29	TRB05A29 82	TONE	3.80000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$			
30	NL-0060	M CUB	2.00000
DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE			

INTOCMIT,

U.T. "GH. ASACHI" din Iasi - Fac. ETTI - CORP C
LUC R.C. INSTALATIE ELECTRICA

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
1	RPEA15H1 82	M	30.00000
	DEMONTARE PAT PVC PROT IPE INST APAR INTRE 20-25 M M*		
2	RPED10A1 82	M	30.00000
	DEMONTARE CABLU PINA LA 4 MMP INST PE DIBLURI*		
3	RPEC21A1 82	BUCATA	3.00000
	DEMONTARE LOC PRIZA EXEC APARENT LA BARACAMENTE*		
4	RPEF06A 91	BUCATA	31.00000
	DEMONTARI CORPURI DE ILUMINAT ORICE TIP, INCLUSIV TIJELE SI GLOBURILE		
5	RPEE06A 91	BUCATA	13.00000
	DEMONTARI APARATE ELECTRICE MONOFAZICE PINA LA 63A INTRERUPATOARE		
6	RPEG05A 91	BUCATA	1.00000
	DEMONTARI TABL.DE DISTRIB.PE PLACA MARM.DE APARTA. SAU BLOC EL.CUTII BARE SIG.INCL.CUTIA SAU RAMA PR.		
7	RPCU06A 91	M	260.00000
	SANTURI IN PERETI PINA LA 30CM2 PT DIVERSE MONTAJE ZIDARIE DE CARAMIDA SAU INLOCUITORI		
8	EA01A3 82	M	370.00000
	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM		
9	RPED01A 99	M	470.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
MONT.CABL.EN.EL,INST.LIBER IN SANT SAU PE FUND CAN AL AVIND SECT.CONDUCT.<16 MMP			
10	EC10C 99	BUCATA	36.00000
CAP TERMINAL USCAT,INTER.,LA CABL.(CONDUC.AL./CU.) +LEG.LA BORNE INST.CU CLEME,<= 4X10MMP, INCL.			
11	ED01A1 82	BUCATA	13.00000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			
12	ED08A1 82	BUCATA	73.00000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			
13	EA16C1 82	BUCATA	12.00000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII - NBU PG 16			
14	ATD21A 82	BUCATA	78.00000
CLEME DE SIR PT CIRCUITE ELECTRICE PINA LA 16A			
15	EE07XD 93	BUCATA	31.00000
CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE LED DE TIP ETANS,MONTAT SUB SCAFA SAU PE TAVAN FALS LED 36W			
16	EE10K1 82	BUCATA	2.00000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. EXIT			
17	RPEG02C1 82	BUCATA	1.00000
TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PERTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP			
18	EF08A1 82	BUCATA	44.00000
RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP \$			
19	RPCU09B3 82	BUCATA	12.00000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa	U/M	Cantitatea
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU SAU PIATRA 16-20CM SECTIUNE 701-1000CMP			
20	EA15A 99	M	30.00000
SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA < = 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC			
21	ED03A 99	BUCATA	1.00000
APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P RIZA) 32A . 63A ,MONT.APARENT,CU BOLT.IMPLANTATE SIG 4P 50A			
22	EH10XA 91	BUCATA	12.00000
VERIFICAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT SI PRIZA,CON STIND DIN VERIFICAREA CIRC DE ILUMINAT SI PRIZA			
23	YB01 82	LEI	1,000.00000
PROIECT TEHNIC TABLOU SI CIRCUITE SIGURANTA			
24	TRB05A29 82	TONE	1.50000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$			

INTOCMIT,

