

Formular F2

Obiectiv: Imobil CH- FICPM

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul **03 REPARATII CURENTE 2023**

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA LEI
	1	2
	Constructii si instalatii aferente acestora	
	01 LABORATOR 137	
	02 SALA S3	
	03 SALA S4	
	04 SALA S6	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	Total valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: Imobil CH- FICPM

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 03 REPARATII CURENTE 2023

Categorie: 01 LABORATOR 137

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	YB01 82	LEI	*****		
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - DEMONTAT MOBILIER					
2	CMTA27A 02	BUCATA		6.00000	
TAIERE CU DISC DE OTEL, TEAVA DE OTEL D. < 2"					
TEAVA GAZ					
3	RPCJ09A1 82	MP		19.60000	
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MP 75 3.2KG/MP					
4	CD18A 02	MP		14.00000	
PLACARE CU PLACI DE GIPSCARTON PE STRUCTURA DIN LEMN					

L: LC05G -0002.8558011 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID					
L: LC27B -0005.8527015 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000					
L: LC74B -0004.8521060 -BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA					
5	RPCT10A1 82	MP		198.40000	
PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII					
6	CF08C 02	MP		198.40000	
GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

7 RPCR08A 09 MP 198.40000

VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.

L: LC68G -M :2525124 -VAR LAVABIL PT INTERIOR

8 6113103 KG 50.00000

AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR

9 CN10A 99 MP 7.50000

VOPSITORII INT.CU VOPSEA BICOMP.PE BAZA DE RASINI EPOXID.APL.3STR.SUPR.BET.EXEC.MANUAL

VOPSITORII GLAFURI 3,75mp X 2 straturi

L: LC68J -M :2100863 -VOPSEA EPOXIDICA REZ INALTA LA SUDURA

10 RCSH21A 02 MP 14.00000

SLEFUIREA SI LACUIREA USILOR DIN LEMN RASIN/FOIOASE/STEJAR

INCLUSIV DULAP LEMN

11 RPCR31B1 82 MP 14.00000

VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL PE TIMPLARIE DE LEMN LA INTERIOR SI EXT.CU DOUA STRATURI *

12 RPCR49B1 82 MP 15.00000

REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHIE CU VOPS.PE BAZA DE ALCHID.*

13 RPEC02A2 82 BUCATA 9.00000

INLOCUIRE LAMPA FLUORESCENTA

14 9910062 BUCATA 9.00000

LAMPA ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36W

Nr. Cr.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
---------	--	-----	------------	---	---------

15 RPEC01B 91 BUCATA 16.00000

CIRCUIT DE PRIZA EXEC.CU COND.DE AL SAU CU.IN CANAL DE PROTECTIE LA CLADIRI ADMINISTRATIVE SI SOC.C

16 0007 BUCATA 16.00000

PRIZA BIPOLARA DUBLA DE 16 A, CU C.P. MONTATA INGROPAT

17 RPEE02B1 82 BUCATA 2.00000

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR IMPERMEABILA

L: 12011 -0001:5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V

18 CB14A 99 MP 198.40000

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE

19 RPSC16C1 82 BUCATA 1.00000

INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMIPORT.PE CONS.PE CARAM-BETON CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PVC-U

L: 11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540

L: 11405 -0005:4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611

L: 11413 -0014:4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732

20 8814995 M 4.00000

TEAVA PP-R SDR11 D=20X1,9MM

21 IC34B1 82 BUCATA 8.00000

FITINGURI DIN PPR

L: 11315 -M :4114000 -FITING PPR

22 RPSB23B1 82 M 2.00000

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 40 MM

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

23 RPSB25A1 82 BUCATA 1.00000

INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT IMB.LIPIRE
RAMIF.CU D= 50 MM

L: 11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167

24 RPCT29A1 82 MP 4.00000

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA

25 RPCM14B1 82 MP 4.00000

PLACAJE FAIANTA

L: 10138 -0015:2404535 -PLACI CESAROM GLAZUR SIMP. ALB 100X100X 9 C. 1 S7813

26 RPCU11E3 82 M 8.00000

EXECUTAREA DE SANTURI IN PARDOSEALA DE BETON SAU PIATRA

PENTRU CIRCUIT ELECTRIC MESE

27 5104832 BUCATA 1.00000

SINA DLP COMPLET ECHIP. 20 PRIZE DUBLE MODULARE+INTERNET

28 RPEG01A1 82 BUCATA 1.00000

INLOCUIT TABL ELECT CU SIG. DIFERENTIALE SI CONTACTOR GENERAL

L: 12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE ELECT CU SIG. DIFERENTIALE SI CONTACTOR

29 TRB05B25 82 TONE 0.70000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE
INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M \$

30 TRA02A10 82 TONE 0.70000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

Nr.	Capitol lucrari		U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol				a)materiale	
	Denumire resursa				b)manopera	
	Observatii				c)utilaj	
	Corectii				d)transport	
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)	
31	XA01	82	LEI		650.00000	

DIFERENTE CHELTUIELI DE TRANSPORT SI TAXA DEPOZITARE MOLOZ

32	YC01	82	LEI	*****		
----	------	----	-----	-------	--	--

DIFERENTA PRET MATERIAL - PLACUTA INSCRIPTIONATA

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: Imobil CH- FICPM

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 03 REPARATII CURENTE 2023

Categorie: 02 SALA S3

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ09A1 82	MP	12.80000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MP 75 3.2KG/MP					
2	CF08C 02	MP	225.60000		
GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET					
3	RPCT10A1 82	MP	225.60000		
PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII					
4	RPCR08A 09	MP	225.60000		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINACET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.					

5	6113103	KG	67.00000		
AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR					
6	CN10A 02	MP	8.00000		
VOPSITORII INT.CU VOPSEA BICOMP.PE BAZA DE RASINI EPOXID.APL.3STR.SUPR.BET.EXEC.MANUAL					
LA GLAFURI					

L: LC68J -M :2100863 -VOPSEA EPOXIDICA REZ INALTA LA SUDURA					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

7	ES01XA 91	BUCATA		9.00000	
---	-----------	--------	--	---------	--

LOC DE LAMPA IN CAMERE DE LOCUIT CU DIMENSIUNILE DE 4X4X2,70M,FUNCTIONIND PE INTRERUPATORUL SAU

L: 12002 -0004:7356525 -TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=16 MM

8	RPEC02A2 82	BUCATA		9.00000	
---	-------------	--------	--	---------	--

INLOCUIRE LAMPA FLUORESCENTA

9	9910062	BUCATA		9.00000	
---	---------	--------	--	---------	--

LAMPA ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36W

10	ES02XA 91	BUCATA		8.00000	
----	-----------	--------	--	---------	--

PROCURARE SI MONTARE INSTALATIE INGROPATA PENTRU PRIZE

L: 12002 -0005:7356537 -TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM

L: 12017 -0002:5536169 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160

11	RPEE02B1 82	BUCATA		1.00000	
----	-------------	--------	--	---------	--

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR IMPERMEABILA

L: 12011 -0001:5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V

12	CB14A 99	MP		225.60000	
----	----------	----	--	-----------	--

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

13	RPCK45C 02	MP		35.40000	
----	------------	----	--	----------	--

DEFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, PE SUPORT SAU FARA SUPORT TEXTIL, MOCHETA, ETC.

14	IZF12XB 91	MP		35.40000	
----	------------	----	--	----------	--

SAPA DE EGALIZ. AUTONIVELANTA

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	RPCK12G 02	MP	37.50000		
REPARARE PARD.DIN MAT PLASTICE PE STR.SUP.EXISTENTDALE FLEXIBILE SAU RIGIDE DIN PVC LIPITE CU PRENAD COVER PVC TRAFIC INTENS					
16	N-00268	KG	22.40000		
ADEZIV PENTRU COVER PVC					
17	S-00132	M	38.00000		
CORDON SUDURA PVC					
18	RPIB14A1 82	BUCATA	3.00000		
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*					
19	IE07A1 82	MP	18.00000		
SPALAREA CU APA POTABILA A RADIATOARELOR					
20	RPIB15A1 82	BUCATA	3.00000		
REMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*					
21	RPID03A2 82	BUCATA	3.00000		
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"					
22	6308042	MP	16.00000		
JALUZELE VERTICALE TEXTIL CU MONTAJ					
23	RPCO20B1 82	MP	4.00000		
RECONDITIONARE USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZ.STANDARD.PE CAPTUSELI*					

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	

24	VC17A	99	BUCATA	1.00000	
----	-------	----	--------	---------	--

MONT.AGREGAT CLIMATIZARE

L: LV02D -M :N-00262 -APARAT DE AER CONDITIONAT 9000 BTU

25	2018-14		BUCATA	1.00000	
----	---------	--	--------	---------	--

KIT MONTAJ AER CONDITIONAT 5 M

26	9910018		BUCATA	1.00000	
----	---------	--	--------	---------	--

SUPORT VIDEOPROIECTOR

27	TRB05B22	82	TONE	0.30000	
----	----------	----	------	---------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$

28	YB01	82	LEI	*****	
----	------	----	-----	-------	--

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - DEMONTARE + EVACUARE MOBILIER

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: Imobil CH- FICPM

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 03 REPARATII CURENTE 2023

Categorie: 03 SALA S4

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ09A1 82	MP	12.00000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MP 75 3.2KG/MP					
2	CF08C 02	MP	225.60000		
GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET					
3	RPCT10A1 82	MP	225.60000		
PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII					
4	RPCR08A 09	MP	225.62000		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINACET,LA INT- EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.					

5	6113103	KG	67.00000		
L: LC68G -M :2525124 -VAR LAVABIL PT INTERIOR					
AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR					
6	CN10A 02	MP	8.00000		
VOPSITORII INT.CU VOPSEA BICOMP.PE BAZA DE RASINI EPOXID.APL.3STR.SUPR.BET.EXEC.MANUAL					
LA GLAFURI					

L: LC68J -M :2100863 -VOPSEA EPOXIDICA REZ INALTA LA SUDURA					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

7	ES01XA 91	BUCATA		9.00000	
---	-----------	--------	--	---------	--

LOC DE LAMPA IN CAMERE DE LOCUIT CU DIMENSIUNILE DE 4X4X2,70M,FUNCTIONIND PE INTRERUPATORUL SAU

L: 12002 -0004.7356525 -TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=16 MM

8	RPEC02A2 82	BUCATA		9.00000	
---	-------------	--------	--	---------	--

INLOCUIRE LAMPA FLUORESCENTA

9	9910062	BUCATA		9.00000	
---	---------	--------	--	---------	--

LAMPA ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36W

10	ES02XA 91	BUCATA		8.00000	
----	-----------	--------	--	---------	--

PROCURARE SI MONTARE INSTALATIE INGROPATA PENTRU PRIZE

L: 12002 -0005.7356537 -TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM

L: 12017 -0002.5536169 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160

11	RPEE02B1 82	BUCATA		1.00000	
----	-------------	--------	--	---------	--

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR IMPERMEABILA

L: 12011 -0001.5520368 -COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V

12	CB14A 99	MP		225.60000	
----	----------	----	--	-----------	--

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

13	RPCK45C 02	MP		35.40000	
----	------------	----	--	----------	--

DEFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, PE SUPORT SAU FARA SUPORT TEXTIL, MOCHETA, ETC.

14	IZF12XB 91	MP		35.40000	
----	------------	----	--	----------	--

SAPA DE EGALIZ. AUTONIVELANTA

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	RPCK12G 02	MP		37.50000	
	REPARARE PARD.DIN MAT PLASTICE PE STR.SUP.EXISTENTDALE FLEXIBILE SAU RIGIDE DIN PVC LIPITE CU PRENAD COVER PVC TRAFIC INTENS				_____
16	N-00268	KG		22.40000	
	ADEZIV PENTRU COVER PVC				_____
17	S-00132	M		38.00000	
	CORDON SUDURA PVC				_____
18	RPIB14A1 82	BUCATA		3.00000	
	DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*				_____
19	IE07A1 82	MP		18.00000	
	SPALAREA CU APA POTABILA A RADIATOARELOR				_____
20	RPIB15A1 82	BUCATA		3.00000	
	REMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*				_____
21	RPID03A2 82	BUCATA		3.00000	
	INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"				_____
22	6308042	MP		16.00000	
	JALUZELE VERTICALE TEXTIL CU MONTAJ				_____
23	RPCO20B1 82	MP		4.00000	
	RECONDITIONARE USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZ.STANDARD.PE CAPTUSELI*				_____

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

24	9910018	BUCATA		1.00000	
----	---------	--------	--	---------	--

SUPPORT VIDEOPROIECTOR

25	TRB05B22 82	TONE		0.30000	
----	-------------	------	--	---------	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE
INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$

26	YB01 82	LEI	*****		
----	---------	-----	-------	--	--

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - DEMONTARE +
EVACUARE MOBILIER

PROIECTANT

Formular F3

Obiectiv: Imobil CH- FICPM

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 03 REPARATII CURENTE 2023

Categorie: 04 SALA S5

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCJ09A1 82	MP	24.00000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MP 75 3.2KG/MP					
2	CF08C 02	MP	287.00000		
GLET DE IPSOS CU ADAOS ARACET 2 STR (GIPAC) APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET					
3	RPCT10A1 82	MP	287.00000		
PREGATIREA PERETILOR PRIN SLEFUIRE IN VEDEREA ZUGRAVIRII					
4	RPCR08A 09	MP	287.00000		
VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINACET,LA INT- EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.					

5	6113103	KG	86.00000		
AMORSA PENTRU VAR LAVABIL INTERIOR					
6	CN10A 02	MP	4.00000		
VOPSITORII INT.CU VOPSEA BICOMP.PE BAZA DE RASINI EPOXID.APL.3STR.SUPR.BET.EXEC.MANUAL LA GLAFURI					

L: LC68J -M :2100863 -VOPSEA EPOXIDICA REZ INALTA LA SUDURA					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

7	ES01XA 91	BUCATA	9.00000		
---	-----------	--------	---------	--	--

LOC DE LAMPA IN CAMERE DE LOCUIT CU DIMENSIUNILE DE 4X4X2,70M,FUNCTIONIND PE INTRERUPATORUL SAU

L: 12002 -0004:7356525 -TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=16 MM

8	RPEC02A2 82	BUCATA	9.00000		
---	-------------	--------	---------	--	--

INLOCUIRE LAMPA FLUORESCENTA

9	9910062	BUCATA	9.00000		
---	---------	--------	---------	--	--

LAMPA ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36W

10	ES02XA 91	BUCATA	8.00000		
----	-----------	--------	---------	--	--

PROCURARE SI MONTARE INSTALATIE INGROPATA PENTRU PRIZE

L: 12002 -0005:7356537 -TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D=20 MM

L: 12017 -0002:5536169 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160

11	RPEE02B1 82	BUCATA	1.00000		
----	-------------	--------	---------	--	--

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR IMPERMEABILA

L: 12011 -0001:5520366 -COMUTATOR CUMPANA ST SIMBOL 0176 10 A ;250 V

12	CB14A 99	MP	287.00000		
----	----------	----	-----------	--	--

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

13	RPCK45C 02	MP	35.40000		
----	------------	----	----------	--	--

DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, PE SUPORT SAU FARA SUPORT TEXTIL, MOCHETA, ETC.

14	IZF12XB 91	MP	35.40000		
----	------------	----	----------	--	--

SAPA DE EGALIZ. AUTONIVELANTA

Nr. Cr.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	RPCK12G 02	MP		37.50000	
	REPARARE PARD.DIN MAT PLASTICE PE STR.SUP.EXISTENTDALE FLEXIBILE SAU RIGIDE DIN PVC LIPITE CU PRENAD COVER PVC TRAFIC INTENS				_____
16	N-00268	KG		22.40000	
	ADEZIV PENTRU COVER PVC				_____
17	S-00132	M		38.00000	
	CORDON SUDURA PVC				_____
18	RPIB14A1 82	BUCATA		3.00000	
	DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*				_____
19	IE07A1 82	MP		18.00000	
	SPALAREA CU APA POTABILA A RADIATOARELOR				_____
20	RPIB15A1 82	BUCATA		3.00000	
	REMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*				_____
21	RPID03A2 82	BUCATA		3.00000	
	INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"				_____
22	6308042	MP		16.00000	
	JALUZELE VERTICALE TEXTIL CU MONTAJ				_____
23	RPCO20B1 82	MP		4.00000	
	RECONDITIONARE USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZ.STANDARD.PE CAPTUSELI*				_____

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-----	------------	---	---------

24	9910018	BUCATA	1.00000		
----	---------	--------	---------	--	--

SUPPORT VIDEOPROIECTOR

25	TRB05B22 82	TONE	0.30000		
----	-------------	------	---------	--	--

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE
INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$

26	YB01 82	LEI	*****		
----	---------	-----	-------	--	--

CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA - DEMONTARE +
EVACUARE MOBILIER

PROIECTANT