

CAIET DE SARCINI

Denumire achizitie: **Reparații curente tâmplărie cabine dușuri în căminele T12, T13, T14, T15**
Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat în scopul achizitiei publice a lucrărilor de execuție aferente toaletelor căminelor T12, T13, T14 și T15 din campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” din Iași.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele stipulate în prezenta documentație atrage descalificarea ofertantului.

Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba română și de declarație de performanță de la producător.

Termenul de execuție va fi de 30 zile de la data primirii ordinului de începere.

Perioada garanției de bună execuție va fi de minimum 36 de luni calendaristice și va fi în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului ce se va încheia între părți.

La data punerii în operă, materialele de construcții (ciment, adezivi etc) vor avea cel puțin jumătate din perioada totală de valabilitate oferită de producător.

Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție. Produsele vor beneficia de garanția indicată de producător și nu vor fi acceptate produse pentru care producătorul nu asigură perioada de garanție de minimum 2 ani.

Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție este de maximum 5 zile de la solicitarea Beneficiarului. Durata de remediere a eventualelor defecțiuni nu va depăși 7 zile de la data constatării unei astfel de probleme.

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, au întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, au întâietate prevederile caietului de sarcini. În caz contrar, ofertantul are obligația de a respecta cu strictețe contractul și oferta depusă.

Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației de atribuire există diferențe prevalează caracteristicile superioare.

Propunerea tehnico-financiară va conține în mod obligatoriu următoarele:

1. Declarația din care să rezulte că la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de munca și protecția muncii, reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de munca, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică;

2. Declarația pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor legale cu privire la protecția mediului. Informații suplimentare, detaliate privind reglementările referitoare la legislația protecției mediului se pot obține de pe site-ul www.mmediu.ro;

3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
4. Devizele oferta - Listele cu cantitatile de lucrari proprii ale ofertantului, pe categorii de lucrari, inclusiv, după caz, pentru organizarea de santier (formularul F3), întocmite în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a normativelor tehnice în vigoare, pentru fiecare categorie de lucrari a fiecarui obiect;
5. Listele cuprinzând extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport cu valori (prețuri unitare);

Propunerea financiară aferentă lucrărilor se va elabora cu respectarea tuturor soluțiilor și categoriilor de lucrari descrise în caietul de sarcini, în baza listelor de cantitati estimative rezultate din informatiile documentației de atribuire și întocmite de către fiecare ofertant.

În cazul asocierii și/sau subcontractării, centralizatoarele vor contine si partea/parțile din lucrare în exprimare valorica pentru fiecare asociat și / sau subcontractant și vor fi semnate de către fiecare asociat și subcontractant.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încat aceasta să furnizeze toate informatiile cu privire la preț, precum și la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Nu se accepta prețuri unitare diferite pentru acelasi tip de resursa, respectiv cote de cheltuieli indirecte/profit diferențiate. Listele de cantități prezentate cu prețurile aferente vor cuprinde toate cheltuielile legate de execuție, manipulare, procurare, transport, testare, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli necesare pe perioada execuție și până la recepția finală.

Ofertantul va respecta cerințele impuse în documentația de atribuire privind modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare.

A. SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervențiile propuse vizează reabilitarea cabinelor de duș din cele 4 cămine. În acest sens se vor înlocui ușile de acces în compartimentul dușurilor la căminele T13, T14 și T15, jumătate din bateriile de duș din fiecare cămin, se vor monta uși PVC la cabinile de duș din căminul T13 și se vor efectua reparații la tâmplăria de compartimentare a cabinelor de duș (se va înlocui toată feroneria la ușile cabinelor de duș, se vor înlocui toate panourile de plexiglas și garniturile de etanșare la pereții de compartimentare a cabinelor de duș).

Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deseuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor pe cheltuiala sa.

Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopere, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini. Accesul în Campus este permis doar cu autovehicule cu sarcina maximă de 7,5 tone.

Executantul va prezenta Declarații de Performanță / Declarația de Conformitate CE pentru produsele folosite și livrate conform cerințelor legale.

B. ANTEMĂSURĂTORI ESTIMATIVE AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Cuprinde lista cu antemăsuratori și cantități care trebuie executate.

La antemăsurători pot exista erori de până la 5%. Cantitățile prezentate nu au adaugate pierderile specifice Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri, între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de-ași face o opinie obiectivă despre eventualele constrângeri ale lucrării și pentru a realiza măsurători precise în vederea realizării ofertei. Pentru fiecare capitol de lucrari, ofertantul va lua în calcul procurarea și montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse si necesarul privind manopera, transportul și utilajele necesare.

În prețul ofertat vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării, executantul va preda lucrarea completă indiferent de lucrările neprevăzute ce ar putea apărea în timpul execuției. În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în prezentul

prezentul caiet de sarcini. Astfel, executantul are obligația de a prevedea în cantitățile de lucrări încă din faza de ofertare toate cantitățile de lucrări necesare îndeplinirii contractului.

Termenul de execuție este de 30 de zile calendaristice.

| Nr. crt. | Descrierea lucrării | U.M. | Cantitate |
|-------------------------------|--|------|-----------|
| Desfaceri | | | |
| | Desfacere tâmplărie Al. / PVC | | |
| | Desfacere plexiglas cabine duș | mp | 27.7 |
| | Desfacere baterie duș | mp | 172,5 |
| Lucrări de construcții montaj | | buc | 50 |
| | Procurare și montare uși PVC, aprox. 880x2050 mm, 15 buc. Culoare alb, 4 camere de izolare, lățime profil min. 60 mm, armătură profil oțel zincat gr.= min. 1.5 mm. Foaia de ușă va fi împărțită în două prin intermediul unei traverse orizontale și echipată cu panel alb, 24 mm. Ușile vor fi echipate cu feronerie Maco, Roto sau Vorne, iar balamalele vor fi 3D, câte 3 buc./ușă. Sistemul de închidere va fi simplu: broască, mânere cu șild și cilindru. Deschiderea ușilor rămâne identică cu deschiderea ușilor existente. | mp | 27 |
| | Reparații locale glafuri uși. Se vor reface toate glafurile în urma înlocuirii celor 15 uși. Glet ipsos și colțar Al., sau faianță albă, după caz. | m | 150 |
| | Procurare și montare uși PVC cabine duș, aprox. 750x1500 mm, 30 buc. Culoare alb, 4 camere de izolare, lățime profil min. 60 mm, armătură profil oțel zincat gr.= min. 1.5 mm. Ușile vor fi echipate cu: balamale reglabile, mânere, mecanisme de închidere interioară. Deschidere exterioară stânga. | mp | 33.75 |
| | Înlocuire feronerie/accesorii, uși cabine duș, compartimentări dușuri. - La T12 unde avem 20 cabine de duș și compartimentari din HPL se vor înlocui: 60 balamale, 20 de mânere, 20 de mecanisme de închidere interioară, toate trebuie să fie din inox. Se vor înlocui acolo unde sunt deteriorate și 50 colțare de prindere L, din PVC. - La T14, T15 unde avem 50 cabine de duș, compartimentări din aluminiu cu uși PVC, se vor înlocui: 100 balamale, 50 mânere, 50 de mecanisme de închidere interioară. | set | 1 |
| | Procurare și montare plexiglas alb, cabine duș. Grosime 5-6 mm. | mp | 172.5 |
| | Înlocuire garnituri de etanșare la panourile plexiglas. Odată cu montarea panourilor de plexiglas se vor înlocui și garniturile de etanșare de pe ambele părți. | m | 1650 |
| | Procurare și montare baghete pentru montare geam simplu pe tâmplărie de aluminiu. | m | 60 |
| | Procurare și montare baterie duș. Bateria de duș va fi compusă din următoarele părți componente: - baterie perete duș, Ferro Metalica 57, cu ieșire superioară; - braț duș Kadda ECHO 114019, crom; - pară duș Ferro Phila S175BL; - țevă cupru, semidur, ø15x1 mm, L= 60÷80 cm și fittingurile necesare pentru fixare între baterie și braț duș; Important: Para de duș se montează utilizând Loctite 271 pe filetul brațului înainte de înfiletare. | buc | 50 |
| | Înlocuire panel alb 24 mm la uși PVC, cabine duș, 1350x560 mm | mp | 3.78 |

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent".

Nume, prenume
Semnătură
Ing. Emil Orășanu

DIRECTIA SERVICIILOR STUDENȚEȘTI
Ing. Marius Stelian IMBREA