

U.T. "GH. ASACHI" din Iasi
 IMOBIL TEPM (TRATAMENTE TERMICE) CORP DEFORMARI PLASTICE, FAC SIM
 LUC R.C. SI IGIENIZARI INTERIOARE

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa | U/M | Cantitatea |
|--|--|-----|------------|
| 1 | RPCT34A1 82 | KG | 26,80000 |
| DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE * | | | |
| DEMONTARE FEREAȘTRA METALICA | | | |
| 2 | RPCK45B 02 | MP | 12,60000 |
| DESFACEREA PARDOSSELILOR CALDE-PARCHET | | | |
| 3 | RPCJ35A 02 | MP | 86,00000 |
| DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE | | | |
| 4 | CK19A 02 | MP | 5,90000 |
| FERESTRE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA TOCULUI PANA LA 3 MP INCLUSIV FERESTRE ALUMINIU CU PUNTE TERMICA L:LC32C -0033:630804A -FERESTRE DIN PROFILE AL.TIP GOLD 600 | | | |
| 5 | RPCJ04D 02 | MP | 86,00000 |
| REP.TENC.LA PERETI BET.ARM.CU MORT.VAR CIM.100T PT .SPRIT SI MORT.VAR CIM.25T PT.GRUND MORT IPS.S.V.* REPARATII TENCUIELI PE STILPI SI PARAPET BETON | | | |
| 6 | RPCJ08B 09 | M | 62,00000 |
| REP.CRAPAT.DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T ASIM - REP CRAPATURI CU BANDA PLASA SI TENC MP | | | |
| 7 | RPCJ04B 02 | MP | 76,00000 |
| REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM TENCUIALA MP ARMATA CU PLASA FIBRA | | | |
| 8 | RPCJ06B 09 | M | 6,00000 |
| REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME | | | |
| 9 | IZA04A1 82 | MP | 795,00000 |

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa | U/M | Cantitatea |
|--|--|-----|------------|
| PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA | | | |
| 10 | RPCR01C 02 | MP | 210,00000 |
| ASIM - AMORSARE SUPRAFETE TENCUIELI VECHI ABSORBA NTE (FISII BCA) - SUPRAFETE CRITICE ASIM | | | |
| 11 | RPCJ18A 02 | MP | 578,00000 |
| FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI | | | |
| 12 | RPCJ18B 02 | MP | 217,00000 |
| FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE | | | |
| 13 | RPCR08A 09 | MP | 795,00000 |
| VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST. ZUGRAVELI LAVABILE VAR LAVABIL L:LC68G -M :6104666 -VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR | | | |
| 14 | RPCR25B 02 | MP | 31,00000 |
| VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST | | | |
| 15 | RPCR27A2 02 | M | 66,00000 |
| VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST | | | |
| 16 | CK26A 02 | M | 32,50000 |
| GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE | | | |
| 17 | CG36B+ 99 | MP | 12,60000 |
| PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT LIPI IN FASII | | | |
| 18 | CG06A 99 | M | 14,60000 |
| PLINTE STEJAR SAU FAG CURATATE SI MONTATE DIBLURI LEMN FIXATE SURUB ARAMA ,S>16MP, ORIZONTALE,H=15CM | | | |

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa | U/M | Cantitatea |
|--|--|-------|------------|
| L:LC61C -M :6718216 -PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC, 32 X 20 MM | | | |
| 19 | CB16A 02 | MP | 217,00000 |
| SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME | | | |
| 20 | TRB05A29 82 | TONE | 2,50000 |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$ | | | |
| 21 | TRB01B26 82 | TONE | 4,50000 |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 4 DISTANTA 60M \$ | | | |
| 22 | NL-00600 | M CUB | 2,00000 |
| COLECTAREA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR LA VARSATOARE | | | |

INTOCMIT,

U.T. "GH. ASACHI" din Iasi
 IMOBIL TEPM (TRATAMENTE TERMICE) CORP DEFORMARI PLASTICE, FAC SIM
 LUC R.C. FATADA - TERMOSISTEM

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol | U/M | Cantitatea |
|--|--|------------|-------------------|
| 1 | RPCI41A 02 | M | 32,00000 |
| DEMONTAREA LEMENTELOR DE ACOPERIS JGHEABURI,BURLAN E,GLAFURI, SORTURI,ETC. DEMONTARE BURLANE | | | |
| 2 | RPCJ35A 02 | MP | 9,00000 |
| DESFACERI DE : TENC. INT.-EXT.DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE DESFACERE TENCUIALA SOCLU | | | |
| 3 | IZA04A1 82 | MP | 160,00000 |
| PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA | | | |
| 4 | RPCJ04A 02 | MP | 9,00000 |
| REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL * | | | |
| 5 | RPCJ24B 02 | M | 12,00000 |
| REP.CRAP.DIN TENC.EXT.STROPITE, CU MORTAR CIM-VAR 50 T IN 3 STRAT.(SPRIT,GRUND,ST.VIZ) LAT.MAX.15CM | | | |
| 6 | RPCR01C 02 | MP | 160,00000 |
| ASIM - AMORSARE PERETI SI TAVANE,EXEC.PE TENC.VEC HI:INTER-EXTER, | | | |
| 7 | RPCE42C 02 | MP | 137,00000 |
| SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOI ZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT CU GROS. 10 CM TERMOSISTEM PERETI PEX 10 CM GROSIME | | | |
| 8 | | 23 M | 32,00000 |
| PROFIL U PORNIRE TERMOSISTEM | | | |
| 9 | RPCE42A 02 | MP | 14,00000 |
| SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOI | | | |

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa | U/M | Cantitatea |
|-------------|---|----------------|------------|
| 10 | ZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT CU GROS. 2 CM ASIM- TERMOSISTEM GLAFURI PEX 2 CM GROSIME | 22 M | 41,00000 |
| 11 | COLTAR CU PLASA TERMOSISTEM | 80003 M | 28,00000 |
| 12 | PROFIL PICURATOR TERMOSISTEM | 200009 M | 57,00000 |
| 13 | PROFIL TERMOSISTEM CUPLARE TAMPLARIE PVC | MP | 9,00000 |
| 14 | SISTEM TERMOIZOLANT MULTISTRAT DE FATADA CU TERMOI ZOLATIE DIN POLISTIREN EXTRUDAT CU GROS. 6 CM ASIM - TERMOSISTEM SOCLU SI GLAF FERESTRE EXTRUDAT | M | 12,00000 |
| 15 | FIXAREA PROFILE DE COLT SI ROST DE DILAT DIN TB ZN PT PERETI CU LATIMEA DESF A TABLEI <30 CM PROFIL ROST DILATATIE TERMOSISTEM | 8886455 BUCATI | 5,00000 |
| 16 | PROFIL ROST DILATATIE TERMOSISTEM - L=2,50 ML/BUC | MP | 151,00000 |
| 17 | TENCUIELI EXT.SP.LA FATADE CU PRAF DE PIATRA PE ZI DARIE GRUND M25T 2CM,STR VIZ.DRISC.PRAF PIATRA1CM ASIM - TENCUIALA SILICATICA PRAF DE PIATRA | MP | 9,00000 |
| 18 | TENC EXT.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENC SOCLU 0,5CM GROSIME-SUPRAFETE PLANE ASIMILAT - TENCUIALA SOCLU | M | 24,00000 |
| 19 | GLAFURI FERESTRE TABLA ZN-ALUMINIU,MONT.PE ZIDARI E,LAT.DESF.<30CM L:LC11A -M :2204204 -GLAF TABLA VOPSITA LAT 55 CM | M | 32,00000 |

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa | U/M | Cantitatea |
|-------------|--|-------|------------|
| | GLAFURI COPERTINE,TABLA ZN-ALUMINIU,MONT.PE ZIDARI E,PE 1ST.CARTON B,TABLA 0,5MM,LAT.DESF.<30CM SORT TABLA VOPS ATIC | | |
| | <i>L:LC11B -M :0000861 -SORT TABLA VOPSITA SUB 30 CM LAT</i> | | |
| 20 | RPCE01B 02 | MP | 20,0000 |
| | AMORSAREA SUPR.PT. APLICAREA IZOL.HIDROFUGE,EXEC.C U: SUSP.BITUM FILATERIZAT(SUBIF)-REP.BALCON-TERASA | | |
| 21 | IZF18XA 93 | MP | 10,0000 |
| | IZOLATII HIDROFUGE LA COPERISURI CU MAT.IN FOI CU BITUM PREAPLICAT APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACAR STRAT SUPLIMENTAR MEMBRANA P 3 KG | | |
| | <i>L:90090 -M :0000240 -MEMBRANA UNIGUM P 3 KG</i> | | |
| 22 | IZF18XA 93 | MP | 20,0000 |
| | IZOLATII HIDROFUGE LA COPERISURI CU MAT.IN FOI CU BITUM PREAPLICAT APLICARE PRIN INCALZIRE CU FLACAR REFACERE SCAFE MEMBRANA MIN P 4,5 KG/MP | | |
| | <i>L:90090 -M :0000242 -MEMBRANA MINERAL FIDIA P 4,5KG</i> | | |
| 23 | RPCH31A 02 | MP | 192,0000 |
| | MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M,PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS | | |
| 24 | TRB05A1G 99 | TONE | 2,5000 |
| | TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND SUB 25 KG PE DIST. DE 70 M | | |
| 25 | TRB01C2E 99 | TONE | 1,5000 |
| | TRANSPORTUL MATER.DIN GRUPA 4 (INCARC.,ARUNCARE,DE SCAR., RASTURNARE) CU ROABA PE PNEURI PE DIST.50M | | |
| 26 | NL-00600 | M CUB | 1,0000 |
| | COLECTAREA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR LA VARSATOARE | | |

INTOCMIT,

U.T. "GH. ASACHI" din Iasi
 IMOBIL TEPM (TRATAMENTE TERMICE) CORP DEFORMARI PLASTICE, FAC SIM
 LUC R.C. CAI ACCES - TROTUARE

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol | U/M | Cantitatea |
|--|--------------------------------|-------|------------|
| 1 | RPCB27B 02 | M CUB | 3,30000 |
| DEMOLAREA BETOANELOR VECHI,CU MIJLOACE MANUALE,FUN DATII-ELEVATII CU DOZAJE >150KG/MC CIMENT | | | |
| 2 | TSA02C1 82 | M CUB | 4,50000 |
| SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE | | | |
| 3 | DA06A1 82 | M CUB | 2,00000 |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CU FUNCT REZIST FILTRANT IZ OL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA | | | |
| 4 | RPCE09XA 93 | MP | 40,00000 |
| STRAT SUPLIM.SEPARATIE EXEC.CU CART.BIT.TIP CA 300 ASEZ.PESTE HIDROIZ.SAU STR.RUPERE A CAPILARITATII ASAIM - STRAT FOLIE PVC | | | |
| 5 | RPCC05B 02 | MP | 4,00000 |
| COFRAJE DIN SCINDUR DE RASINOASE,PENTRU RETURNARI DE DIAFRACME SI PERETI DREPTI, H < 20 M | | | |
| 6 | CC04C 02 | KG | 505,00000 |
| MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI | | | |
| ----- L:LC13 -0007:2000822 -PLASE SUDATE TIP 103 GQ 84(19,8 KG/BUC) OL 37-1N | | | |
| 7 | RPCB02A 09 | M CUB | 10,20000 |
| TURNARE BETON IN FUNDATII,SOCLURI,PARAPETE TROTUAR E, CU GALEATA SI LOPATA,L.10M,H.2M ASIM | | | |
| ----- L:LCU01A -0004:0003719 -VIBRATOR DE EXT.ACT.ELECTRIC, 0,25-1,1 KW | | | |
| ----- L:LRC02 -0006:2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622 | | | |
| 8 | RPCE33A 02 | M | 102,00000 |
| UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLU CLADIR II,CU BITUM TIP D | | | |

| Nr. Crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa | U/M | Cantitatea |
|---|--|-------|------------|
| 9 | TRA05A12 82 | TONE | 25,50000 |
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 12 KM.\$ | | | |
| 10 | TRB05A1G 99 | TONE | 1,50000 |
| TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND SUB 25 KG PE DIST. DE 70 M | | | |
| 11 | TRB01C2E 99 | TONE | 31,50000 |
| TRANSPORTUL MATER.DIN GRUPA 4 (INCARC.,ARUNCARE,DE SCAR., RASTURNARE) CU ROABA PE PNEURI PE DIST.50M | | | |
| 12 | TR1AA01C 99 | TONE | 16,60000 |
| INCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE DE PE RAMPA SAU TEREN IN AUTO | | | |
| 13 | NL-00600 | M CUB | 10,00000 |
| COLECTAREA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR LA VARSATOARE | | | |

INTOCMIT,