

Formular F3

OBIECTIV: 0002 ROTAPRINT

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0002 Reparatii si igienizari 2023

Categorie: 0005 Atelier mecanic

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPCT09B1	82 M CUB	2.00000		
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA MC *					
2	RPCT10A1	82 MP	8.00000		
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *					
3	RPCJ10A1	82 MP	8.00000		
TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET.ARM.DE 1CM GROS.CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T GRU.STR.V.*					
4	RPCJ36A1	82 MP	8.00000		
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.					
5	RPCG32A	02 MP	20.00000		
PERETI DESPARTIT.PANOURI GIPS-CARTON PLACARE PE AM BELE FETE INCLUSIV VATA, PE STRUCT.MET. 60CM MONT					

L: LC05G -0002:8558011 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID					
L: LC27A -M :8627017 -PLACA GIPS-CARTON NORMALA RB 12.5 MM-L=260 CM					
L: LC49D -0003:8535042 -PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT					
L: LC49E -0017:8535032 -PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/3500 DIN OTEL GALVANIZAT					
L: LC74B -0002:8521046 -BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 75M/ROLA					
6	CK14I1	82 MP	2.00000		
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP					

L: 10158 -M :6308041 -USI DIN ALUMINIU TIP ALUTITAN					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	RPCR01A1	82 MP		110.00000	
	AMORSAREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A FI ZUGRAVITE, PERETI SI TAVANE				
8	RPCR26B1	82 MP		110.00000	
	VOPSIT CU EMAIL ALCHID.PE GLET IPSOS DOUA STRAT.*				
9	RPCO08A1	82 BUCATA		2.00000	
	REVIZUIRE CERCEVELE SIMPLE EXEC.DIN RASINOASE				
10	RPCR27A1	82 MP		19.00000	
	VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA INT. SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *				
11	RCSH21A	02 MP		6.00000	
	REPARAREA USILOR/PORTILOR DULGHERESTI, LEMN RASIN/ FOIOASE/STEJAR CU SCANDURI BRUTE, BATUTE ALATURAT				
12	RPCR48A1	82 MP		9.00000	
	VOPSITUL IN CULOARE DE ULEI A CORPURILOR DE RADIAT OR DE CALORIFER *				
13	RPCM14A1	82 MP		2.50000	
	PLACAJE IN SUP PLANE DIN PLACI CERAM GLAZ CESAROM 40X40 APLIC UNA SAU MAI MULTE CULORI,ST PER SUP P Gresie glaf - conform celorlalte spatii				
	L:10138 -0008:2404391 -PLACI CESAROM GLAZUR.SIMP. ALB2 40X 40X 6 C. 1 S7813				
14	TRIIAA01D1	82 TONE		0.50000	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-VAGON CATEG.1 \$				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
15	TRA01A10P	82 TONE	0.50000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
16	TRA01A10	82 TONE	0.50000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$				
17	TRB05B29	82 TONE	0.50000		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M \$				
18	TR1AC13B1	82 TONE	0.50000		
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$				
19	RPSB01A	99 M	4.00000		
	DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 50MM				
20	RPIB01A1	82 MP	6.00000		
	DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*				
21	RPIB18A1	82 MP	6.00000		
	CURATIRE INTER.A CORP.DE INCALZ.(RAD.SERP.REGIS.)*				
22	RPIB06A	82 MP	6.00000		
	MONTARE RADIATOARE DIN FONTA PT FUNCTIONARE CU APA CALDA CU COL LIBERE SI SECT CIRCULARE				

INTOCMIT,

ing. George Visan

ing. Corneliu Daniel Ghiorghe

Formular F3

OBIECTIV: 0002 ROTAPRINT

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0002 Reparatii si igienizari 2023

Categorie: 0006 Hol

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	[ron]
Crt.	Simbol			a)materiale	Valoare
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCR27A1	82	MP	22.00000	
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA INT. SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *					
2	RPCR27A1	82	MP	5.00000	
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.LEMN LA INT. SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI *					

INTOCMIT,

ing. George Visan



ing. Corneliu Daniel Ghiorghe

