

U.T."GH. ASACHI" din Iasi - FAC SIM  
 „Reparatii curente Imobil TEPM, aripa stânga corp Utilaje Transportoare, Fac SIM”  
 LUC REP INSTALATII ELECTRICE

**LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
1	EA02A1 82	M	<b>270.00000</b>
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=16MM		
2	EA02A3 82	M	<b>280.00000</b>
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=25,8MM		
3	EA02B2 82	M	<b>130.00000</b>
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=40MM		
4	EA02B3 82	M	<b>40.00000</b>
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=90MM		
5	EC05A1 82	M	<b>270.00000</b>
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* CYY F 3X1.5		
6	EC05A1 82	M	<b>280.00000</b>
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* CYY F 3X2.5		
7	EC05A1 82	M	<b>150.00000</b>
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* CYY F 5X4		
8	EC05D1 82	M	<b>40.00000</b>
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 70 SAU 95 MMP.* RV K 3X95+50		

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
9	EB15B1 82	BUCATA	280.00000
	NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TE LEFONICE SAU CABLE ELECTRICE		
10	ED01A1 82	BUCATA	16.00000
	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
11	ED03A1 82	BUCATA	8.00000
	COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.D IN BACHELITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA		
12	ED03E1 82	BUCATA	2.00000
	COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA APARAT		
13	ED03E1 82	BUCATA	1.00000
	COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA APARAT		
14	ED08A1 82	BUCATA	34.00000
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE		
15	ED08A1 82	BUCATA	7.00000
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE PRIZA TRIFAZATA		
16	EA16C1 82	BUCATA	48.00000
	DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII - NBU PG 16		
17	EA17B1 82	BUCATA	12.00000
	DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIP PMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE \$		
18	EE1211 82	BUCATA	28.00000
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFREZARE		

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
	CORP IL LED 60x60		
19	EE10K1 82	BUCATA	<b>18.00000</b>
	CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. EXIT		
20	EE10K1 82	BUCATA	<b>2.00000</b>
	CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU A CUMULATOR DIBLURI METAL. IL EMERGENTA		
21	EG08B1 82	M	<b>12.00000</b>
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *		
22	H2D20A1 82	M	<b>34.00000</b>
	MONTARE APARENT PLATBANDA 25X4 MM		
23	EG10A1 82	BUCATA	<b>2.00000</b>
	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE		
24	W1S40B 82	M	<b>18.00000</b>
	SUSPENDAREA SI PROTEJAREA IN JGHEABURI A CABLURILOR EXISTENTE,AFLATE SUB TENSIUNE. ASIM		
25	EF03B1 82	BUCATA	<b>1.00000</b>
	TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT A ECHIPAT,CU GREUTATEA 151-300KG		
26		7347441 BUCATA	<b>1.00000</b>
	TABLOU ELECTR.GATA ECHIPAT CU GREUTATEA <150 KG		
27	EC11A1 82	BUCATA	<b>65.00000</b>
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X 10MMP		
28	EC11B1 82	BUCATA	<b>18.00000</b>
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X		

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
	16 SAU 2X25MMP		
29	EC11D1 82 BUCATA		16.00000
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 4X 16 SAU 3X25+16MMP		
30	EF08A1 82 BUCATA		180.00000
	RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP		\$
31	EF08B1 82 BUCATA		18.00000
	RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM. ,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.10 SAU 16MMP		\$
32	EF10D1 82 BUCATA		160.00000
	LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SA U INTRE APARATE,CU CONDUCTA L3,1-5 M		
33	EH01A1 82 BUCATA		1.00000
	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXI MUM 1 KV.		\$
34	W1001A 82 BUCATA		1.00000
	INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENS.A LES 1KV		\$
35	EH05C1 82 BUCATA		1.00000
	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE		\$
36	EH04C1 82 BUCATA		1.00000
	INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CO NTRACT.AUT.TRIP.>500A,DISP.ACT.		\$
37	W1P08A 82 BUCATA		1.00000
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII		\$
38	EH04A1 82 BUCATA		1.00000

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
	INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CO NTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.ACT.,REOST.		\$
39	EH08A 99 BUCATA		<b>1.00000</b>
	PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASU RAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)		
40	VC22A1 82 KG		<b>28.00000</b>
	DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE PIESE SPEC GATA CONF DIN,OTEL PROF.GREUT PE BUC SUB 5 KG.		
41	VC23A1 82 KG		<b>28.00000</b>
	CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.GREUT/BUC SUB 5 KG. JGHEAB METALIC 100X60		
42	YB01 82 LEI		<b>9,300.00000</b>
	SERVICII PROIECTARE		

INTOCMIT,