

U.T."GH. ASACHI" din Iasi - FAC SIM  
 „Reparatii curente Imobil TEPM, aripa stângă corp Utilaje Transportoare, Fac SIM”  
 LUC REP INSTALATII SANITARE

**LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
1	RPSC05A 99	BUCATA	<b>2.00000</b>
	DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAIANTA, INCLUSIV ACCESORIIILE		
2	RPSC06A 99	BUCATA	<b>2.00000</b>
	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAIANTA, COMPLET ECHIPAT		
3	RPSC21A 99	BUCATA	<b>1.00000</b>
	MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE ASIM - DEMONTARE SI REMONTARE LAVOAR LABORATOR		
4	RPSC21A 99	BUCATA	<b>2.00000</b>
	MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT.HANDICAPATI)CONSOLE PE ZIDARIE LAVOARE NOI GRUPURI SANITARE		
5	RPSC29A 99	BUCATA	<b>2.00000</b>
	MONTAREA ETAJERIEI PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C. A, ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR		
6	RPSC30A 99	BUCATA	<b>2.00000</b>
	MONTAREA OGLINZII SANITARE,SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUITE,400*500MM ETC,PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A		
7	RPSC24B 99	BUCATA	<b>2.00000</b>
	MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT,PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S		
8	RPSD35A 99	BUCATA	<b>2.00000</b>
	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"		

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
9	RPSD36A 99	BUCATA	5.00000
	MONTAREA ROBINETULUI DE RETINERE CU VENTIL DREPT C U MUFE FILETATE, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2" - 3/4"		
10	RPSD37A 99	BUCATA	5.00000
	MONTAREA RACORDULUI OLANDEZ SAU A COTULUI CU RACOR D OLANDEZ ZINCAT CU ETANSARE PLANA, D= 3/8" - 1/2"		
11	RPIC50C 99	M	39.00000
	MONT.TEVII DIN MAT.PLASTIC(PP,PP-R SI SIMIL.),IMBI N PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE LA CONSTR D. 25 MM		
12	RPIC53C 99	BUCATA	5.00000
	INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGUR ILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC) CU D. 25 MM		
13	RPIC53C 99	BUCATA	5.00000
	INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGUR ILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC) CU D. 25 MM		
14	RPIC53C 99	BUCATA	12.00000
	INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGUR ILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC) CU D. 25 MM		
15	RPIC53C 99	BUCATA	3.00000
	INLOC.SAU INTERCALAREA PE COND. PP,PP-R A FITINGUR ILOR (COTURI,MUFE,REDUCTII,DOPURI,ETC) CU D. 25 MM		
16	RPSA43A 99	BUCATA	40.00000
	MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND .OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1/2"		
17	RPSB52B1 82	BUCATA	2.00000
	INLOC.SIFON PARDOS.FONTA EMAIL.CU D= 50 MM CU UN RACORD LATERAL		
18	SB16C1 82	M	15.00000
	TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM		

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
19	SB17C1 82	BUCATA	<b>3.00000</b>
	COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM		
20	SB20A1 82	BUCATA	<b>2.00000</b>
	RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM		
21	RPSB16D1 82	BUCATA	<b>2.00000</b>
	REFACEREA ETANS.LA MUFE EXIST.F.DESF.LOR LA COND.D E FONT.PT.SCURG.STEM.CU PB.SI FRING.GUDR.D=125MM *		
22	RPSB19D1 82	BUCATA	<b>1.00000</b>
	REVIZUIT PIESE DE CURATIRE PRIN INLOCUIREA GARNITU RII AVIND D=125 MM *		
23	TRB05A29 82	TONE	<b>0.80000</b>
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		

INTOCMIT,