

U.T."GH. ASACHI" din Iasi - FAC SIM  
 „Reparatii curente Imobil TEPM, aripa stânga corp Utilaje Transportoare, Fac SIM”  
 LUC REPARATII SI IGIENIZARE

**LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
1	RPCO56B 02	MP	<b>58.00000</b>
	DEMONTARI LAMBRIURI LA PERETI DIN LEMN, PLACAJ, P FL, PAS ETC.		
2	RPCP45D 02	KG	<b>96.00000</b>
	DEMONTARI : BALUSTRADE, GRILE, PARAPETI, IMPREJMUI RI METALICE, ETC		
3	RPCG33D 02	M CUB	<b>0.50000</b>
	SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE		
4	CL18A 02	KG	<b>135.00000</b>
	CONF.MET.DIN PROF.LAMIN.,TEVI PT.SUSTINERI /ACOPER IRI, PERETI		
5	CD15C 02	MP	<b>18.00000</b>
	PERETI DIN PAN DE GIPSCARTON MONT 1 STRAT PE FIECA RE FATA, PE STRUCT MET DIST INTRE MONTANTI 30 CM PERETE DUBLU PLACAT PE FIECARE FATA		
6	CD24B1 02	MP	<b>13.00000</b>
	PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA INTRE MONTANTI 0,6 M SI RF 60 GRD		
7	CD20B 02	M	<b>12.00000</b>
	SCAFE DE LUMINA LA TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTO N CU SUPRAF DESFASURATA PANA LA 1 M		
8	CD23A 02	MP	<b>74.00000</b>
	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUS TINERE METALIC 1 PLACA RF DE 12,5 MM PT RF 30 GRD		

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
9	CD22A 02	MP	94.00000
	TAVANE SUSPENDATE CU PLACI DE 600 X 600 MM PE CARO IAJ		
10	RPCH17D 02	MP	111.00000
	REPARATII LA TAVANELE SUSPENDATE DIN PLACI 600X+6 00 MM CASETAT ASIM- INLOCUIRE PLACI DETERIORATE SI VOPSIRE VAR L		
11	RPCQ05J 02	MP	3.60000
	INLOCUIREA GEAMURILOR,MONT.TIMPLARIE METAL:TERMOAB SORBANTE,GARN.CAUCIUC+BAGHETE MET. ASIM- INLOCUIRE GEAM CU PANOU PANEL		
12	RPCJ06B 09	M	10.00000
	REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME		
13	RPCJ08B 09	M	112.00000
	REP.CRAPAT.DIN TENC. SCLIVISITE CU MORTAR CIMENT 1 00T		
14	RPCJ04B 02	MP	77.00000
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.CU TENCUIALA MP IN G ROSIME DE 1-1,5 CM		
15	CD16B 02	M	41.00000
	PROTEJAREA MUCHIILOR LA PERETI DIN PLACI DE GIPSCA RTON CU PROFIL METALIC SPECIAL DE PROTECTIE		
16	RPCB15A 02	MP	4.00000
	SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON, IN VEDEREA ADERAR II UNUI BETON NOU		
17	CI06C 02	MP	2.00000
	PLACAJ FAIANTA 15X15-30X30CM FIXATE CU ADEZIV PTR. MONTAREA PLACAJELOR PE SUPRAF.PLANE >10MP		
18	IZA04A1 82	MP	897.00000
	PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA		

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
19	RPCJ18A 02	MP	<b>823.00000</b>
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI		
20	RPCJ18B 02	MP	<b>74.00000</b>
	FINISAJE CU GLET PE TENC. INT.DRISC.3 MM GROS.EXEC CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE		
21	RPCR08A 09	MP	<b>897.00000</b>
	VOPSIREA,ZUGRAVELI LAVABILE,VOPSEA PA BAZA DE VINA CET,LA INT-EXT,2 STRATURI,TENCUIELI EXIST.		
22	RPCR25B 02	MP	<b>116.00000</b>
	VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL ORIFER,CONSTR.EXIST.:1ST.V.ULEI PESTE VOPSEA EXIST		
23	RPCR27A2 02	M	<b>144.00000</b>
	VOPSIREA CONDUCTELOR DE INSTAL,IN 2 STRATURI: VOPS ELE ULEI,D.EXT.<60MM,+1 ST.LAC,1 ST.PESTE V.EXIST		
24	CK26A 02	M	<b>34.00000</b>
	GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE		
25	RCSL02B 99	M	<b>12.70000</b>
	PARAPET(BALUSTRADA)-MINA CURENTA LA SCARILE DIN ME TAL GATA CONFECT.CU INALTIMEA DE 90 CM BALUSTRADA INOX		
26	CB16A 02	MP	<b>279.00000</b>
	SCHELA PT LUCRARI DE FINISAJE IN INCAPERI PANA LA 5 M INALTIME		
27	TRB05A29 82	TONE	<b>3.50000</b>
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$		
28	NL-0060	M CUB	<b>3.00000</b>
	DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE		

---

<b>Nr.</b>	<b>Capitolul de lucrari</b>	<b>U/M</b>	<b>Cantitatea</b>
<b>Crt.</b>	<b>Simbol</b>		
	<b>Denumire Resursa</b>		

---

---

INTOCMIT,