



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică pentru **“Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare – FAC. CI”**.

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1
Responsabil achiziție: Ing. Cezar Herța
Telefon: 0232-701454
Email: cezar.herta@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice,

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de **21.10.2024, ora 09:00** și vor avea:

– Denumire lot: **„Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare – FAC. CI”**

CPV lot: 45453000-7

Descriere lot: vor fi trecute denumirea, descrierea și cantitatea fiecărui produs din lot

– Pretul: Pretul/lot este suma tuturor lucrarilor ofertate in lot, pretul unitar va fi trecut in campul ”descriere produs” din Catalogul SEAP.

conform punctului 2.3 din Invitația de participare, publicată și pe site-urile universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

✓ **Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate conform pct. 2.3 din Invitație.**

✓ **Propunerea tehnico-financiară**

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute la punctul 2.3 din *Invitația de participare* și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.

Prețul va include și transportul la destinația de livrare:

Facultatea de Construcții și Instalații

Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1, Imobil R

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

- Lucrări ☒;
Produse ☐;
Servicii ☐;

2.2 Denumire contract: „Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare – FAC. CI”

2.3 Descrierea contractului:

Denumire lot: „Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare – FAC. CI”, CPV lot:
45453000-7

In descriere vor fi trecute denumirea, descrierea și cantitatea fiecărui produs din lot

Nr. Crt.	Cod CPV	Produs/Specificații tehnice minimale	U M	Canti -tate
1.	45453000-7	Lucrari de reparatii curente instalatie de detectie si avertizare la incendiu Imobil R - Înlocuire centralei de detecție și alarmare la inceniu; - Înlocuirea panoului repeto; - Identificarea detectoarelor convenționale de fum/temperatură defecte și înlocuirea acestora cu unele noi, compatibile; - Identificarea dispozitivelor de avertizare sonară și/sau vizuală defecte și înlocuirea acestora cu unele noi, compatibile; - Identificarea instalațiilor de desfumare și înlocuirea elementelor defecte. Atasam Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.	buc	1
2.		Lucrari de reparatii curente si extindere a rețelei de forta pentru alimentarea cu energie electrica a laboratoarelor situate in Imobilul II, Corp A, etaj III-IV - Extinderea rețelei alimentare cu energie electrică din tabloul principal de alimentare cu cablu pentru energie electrica montat cu scoabe pe console sau pe pat de cablu; - Montare de tablouri de distribuție, comanda și protecție pe fiecare nivel; - Montare în laboratoare de prize bipolare cu împământare pentru alimentarea echipamentelor Atasam Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.	buc	1
3.		Lucrari de reparatii curente spatii didactice Imobil CMC - Desfacere tencuieli, tâplarie; - Placre pereți cu gips carton; - Montarea pardoselilor din parchet laminat, a plintelor din PVC; - Montare tâmplarie PVC (ușă și fereastră); - Umplerea unor goluri cu cărămida (goluri = firida vechii centrale telefonice, hol intermediar dezafectat); - Montaj faianța în zona lavoarului; - Gletuire, finisare și zugrăvire cu var lavabil a pereților. Atasam Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.	buc	1
4.		Lucrari de reparatii curente pentru repararea integritatii tavanului Laboratorului de Durabilitate si digitalizare situat la Cota+4 Imobil BMTM - Executarea confecțiilor metalice pentru susținerea tavanului casetat; - Desfacerea confecțiilor rudimentare existente; - Montajul tavanului suspendat casetat și al lămpilor pentru iluminat; Atasam Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.	buc	1

NOTA : specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, standarde naționale care adopta standarde

europene, omologari, standarde internaționale sau alte referințe de natura tehnică elaborate de organisme de standardizare europene sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs pe baza căruia s-a efectuat estimarea și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

2.4 Termen de execuție: maxim 60 zile de la semnarea contractului de ambele parti.

2.5 Sursa de finanțare: Finanțarea de baza – Fac.CI.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:
Achiziție directă.

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza contractului de achiziție, facturii fiscale și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

6. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe paginile proprii de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 14 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,

Administrator șef facultate

Ing. Cezar Herta



OBIECTIV: Reparatii curente spatii didactice si de cercetare - Fac. CI
OBIECTUL: Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare
STADIUL FIZIC: Extindere retea de forta pentru alimentarea cu energie electrica la laboratoarele situate in Imobil II, etaj 3-4
Beneficiar: FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitate a	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC03A1	Cablul pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi)	m	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	3130224	Cablul tip NHXH E90 5x4 mmp	buc	76.50		
3	EA02A01	Asim. Canal de cablu PVC cu dimensiunea de 50 mm	m	72.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	5759519	Canal PVC ignifugat cablu 60x60 cu capac	m	73.44		
4	EH05C#	Montarea si Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, pupitru	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	1165170	Tablou electric complet echipat	buc	2.00		
5	RPEE03C1	PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA CU CONTACT NUL DIN BACHELITA	buc	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	5536157	Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a	buc	24.00		
6	ED08A1- asim	Procurare si montaj priza date RJ45	buc	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	999553859	priza date RJ45 pentru FTP CAT6	buc	12.00		
7	EA02A01	Asim. Canal de cablu PVC cu dimensiunea de 100 mm	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	571139740	Canal de cablu DLP-S 100x50	m	51.00		

STADIUL FIZIC: Extindere retea de forta pentru alimentarea cu energie electrica la laboratoarele situate in Imobil II, etaj 3-4

situatie in Imobil II, etaj 3-4						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %				
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli		10.0000				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit		5.0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara						
TVA:		19.00%				
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Beneficiar,

Iasi

Facultatea de Constructii si Instalatii

OBIECTIV: Reparatii curente spatii didactice si de cercetare - Fac. CI
OBIECTUL: Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare
STADIUL FIZIC: Interventie pentru repararea integritatii tavanului laboratorului de durabilitate si digitalizare situate la cota +4 in Imobil BMTM
Beneficiar: FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitate a	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CQ16A+	Asim. Tavane suspendate casetat	mp	38.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	20010045	Tavan casetat inclusiv structura	mp	38.00		
2	RPCXB07A	Asim. Desfaceri confectii metalice (existente)	ans	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CL20C1	Confectii metalice sustinere tavan casetat	kg	300.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	6309903	Confectii metalice	kg	300.00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli	10.0000					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	5.0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara						
TVA:	19.00%					
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Interventie pentru repararea integritatii tavanului laboratorului de durabilitate si digitalizare situate la cota +4 in Imobil BMTM

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Beneficiar,

Iasi

Facultatea de Constructii si Instalatii

OBIECTIV: Reparatii curente spatii didactice si de cercetare - Fac. CI
OBIECTUL: Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare
STADIUL FIZIC: Interventii la pereti, tavan si tamplarie in spatiile comune, etaj 3 Imobil CMC
Beneficiar: FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitate a	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4
0	1		2	3	4	
1	RPCT25D1	Desfacere tamplarie asim	mp	7.08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui asim	mp	8.94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCG04B	Zidarie de caramida umpleri de goluri	mc	0.57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	NLGC12	Placare perete placi de gips carton pe structura metalica	mp	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CG01A1	Strat suport pt pardoseli - sapa autonivelanta	mp	20.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CG37A	Pardoseli din parchet laminat	mp	20.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CG05B1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti, pt parchet laminat	m	19.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Interventii la pereti, tavan si tamplarie in spatiile comune, etaj 3 Imobil CMC

STADIUL FIZIC: Interventii la pereti, tavan si tamplarie in spatii comune, etc.						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CK12C#	Montare tamplarie - usa si fereastră	mp	5.19		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	6306602	Usa din profile de aluminiu	mp			
9	RPCJ08B1	Reparatii tencuieli interioare la pereti si tavane cu mortar de ciment	mp	8.94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	NLGLT	Reparatii cu glet la pereti si tavane	mp	89.37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	NLCAL	Protectia muchiilor interioare cu coltare de aluminiu	m	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	NLSLP	Pregatirea suprafetelor pentru executarea finisajelor	mp	89.37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	NLVLV	Zugraveli interioare cu var lavabil la pereti si tavane	mp	89.37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CI06H1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CG06A	Profil de trecere la pardoseli diferite	m	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Interventii la pereti, tavan si tamplarie in spatiile comune, etaj 3 Imobil CMC

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %				
---	----------	--	--	--	--

**Total inclusiv Cheltuieli
directe:**

Cheltuieli	10.0000				
------------	---------	--	--	--	--

**Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:**

Profit	5.0000 %				
--------	----------	--	--	--	--

Total inclusiv Beneficiu:**TOTAL GENERAL (fara**

TVA:	19.00%				
------	--------	--	--	--	--

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Beneficiar,

Iasi

Facultatea de Constructii si Instalatii

OBIECTIV: Reparatii curente spatii didactice si de cercetare - Fac. CI
OBIECTUL: Lucrari de reparatii curente spatii didactice si de cercetare
STADIUL FIZIC: Reparatii la centrala de alarmare la incendiu din Corpul R
Beneficiar: FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

- lei -				SECTIUNEA FINANCIARA		
SECTIUNEA TEHNICA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitate a	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM-M02A32	Echipament de control si semnalizare la incendiu , 2 bucle de semnalizare	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	8000340	Echipament de control si semnalizare la incendiu , 2 bucle de semnalizare , conf. SR EN 54-2	buc	1.00		
2	20018367	Acumulator 12V/18Ah	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EM24A1+	Montaj modul repetor	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	571139716	Modul repetor	buc	1.00		
4	EM10A1+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura, ...pe tavan beton	buc	127.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20018386	Detector de fum	buc	127.00		
5	EM10A1+	Montaj soclu detectoare conventionale de fum, temperatura, ...pe tavan beton	buc	127.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	5211539	Soclu detector de fum standard /	buc	127.00		
6	EM26A1+	Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior pe zid beton / caramida, suport metal	buc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	20018464	Buton actionare detectie	buc	11.00		

STADIUL FIZIC: Reparatii la centrala de alarmare la incendiu din Corpul R

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EM24A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale analog-adresabile...in interior	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	20018499	Dispozitiv interior alarmare opto-acustica	buc	5.00	
8	EM24A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale analog-adresabile...in exterior	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	20018499	Dispozitiv exterior alarmare opto-acustica	buc	2.00	
9	EC02A1+	Cablu pentru energie electrica	m	2,235.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	4802482	Cablu JEH(St)H E30 2x2x0.8 fara degajari de halogen pentru buclele de detectie	m	2,257.35	
10	2950724	Diblu D6	buc	500.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	ES01E1+	Probe, verificari, incercari	ans	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %				
Total inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli	10.0000				
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit	5.0000 %				
Total inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara					
TVA:	19.00%				
TOTAL GENERAL:					

STADIUL FIZIC: Reparatii la centrala de alarmare la incendiu din Corpul R

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Beneficiar,

Iasi

Facultatea de Constructii si Instalatii