



Codul proiectului: CNFIS-FDI-2025-F-0144

Titlul proiectului: „TUIASI – Universitate incluzivă 2025”

Domeniul 8: Susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional

Proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2025, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior

Perioada de derulare a proiectului: 11.04.2025 – 15.12.2025

Nr.



Avizat,
Director Proiect CNFIS-FDI-2025-F-0144,
Prorector Relația cu Studenții,
Conf. univ. dr. ing. Bogdan Istrate

Caiet de sarcini

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini și termene de livrare mai mari decât cele stipulate în prezenta documentație atrage descalificarea ofertantului.

Operatorii economici au obligația de a prezenta fișe tehnice și declarații de performanță pentru produsele oferite.

Produsele oferite vor avea fișă tehnică în limba română și declarație de performanță de la producător.

Termenul de execuție va fi de **90 de zile calendaristice**.

Beneficiarul va emite ordinul de începere a lucrărilor după semnarea contractului. Beneficiarul va preda amplasamentul către executant urmând ca acesta să finalizeze lucrările în cel mult 90 de zile calendaristice.

Perioada **garanției de bună execuție** va fi de minimum **36 de luni calendaristice**.

La data punerii în operă, materialele de construcții (ciment, adezivi etc) vor avea cel puțin jumătate din perioada totală de valabilitate oferită de producător.

Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție.

Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție este de maximum 5 zile de la solicitarea Beneficiarului. Durata de remediere a eventualelor defecțiuni nu va depăși 7 zile de la data constatării unei astfel de probleme.

Ofertarea se va face pentru un lot întreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot oferat cu lipsuri).

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, au întâietate prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, au întâietate prevederile caietului de sarcini. În caz contrar, ofertantul are obligația de a respecta cu strictețe contractul și oferta depusă.

Dacă între acest caiet de sarcini și alte documente ale documentației de atribuire există diferențe prevalează caracteristicile superioare.

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul în perioada de depunere a ofertelor de luni până vineri, între orele 08:00 și 15:00, cu scopul de-ași face o opinie obiectivă despre eventualele constrângeri ale lucrării și pentru a realiza măsurători precise în vederea realizării ofertei.

În prețul oferat vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării, executantul va preda lucrarea completă indiferent de lucrările neprevăzute ce ar putea apărea în timpul execuției. În preț vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate în prezentul caiet de sarcini. Astfel, executantul are obligația de a prevedea în cantitățile de lucrări încă din faza de ofertare toate materialele mărunte aferente executării lucrării necesare pentru îndeplinirii contractului, în caz contrar executantul va suporta aceste cheltuieli din profitul propriu.

1. Prezentarea propunerii tehnice și a propunerii financiare

Propunerea tehnică va conține în mod obligatoriu următoarele :

1. Grafic fizic de execuție a lucrărilor. Acesta va fi elaborat pe săptămâni, cuprinzând categoriile de lucrări, a principalelor lucrări aferente fiecărei categorii de lucrări, respectiv cu cuprinderea principalelor cantități de resurse necesare (materiale, umane, utilaje, de transport); În grafic vor fi prezentate obiectele și devizele pe obiect . Obiectele și categoriile de lucrări sunt cele descrise în Caietul de sarcini.
2. Descrierea succesivă a procedurilor tehnice de execuție specifice;
3. Metodologia și planul de lucru conceput pentru executarea lucrărilor; Va include și planul de organizare a execuției lucrărilor, inclusiv organizarea de șantier (dacă ofertantul propune cheltuieli cu organizarea de șantier) cu un deviz aferent organizării de șantier, conform planului propus;
Planul de organizare a execuției lucrărilor va aborda și:
 - a) Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul în cauză;
 - b) Aspecte de ordin operațional ale lucrărilor ce trebuie menținute.
4. Declarația din care să rezulte că la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de muncă și protecția muncii, reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective



sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.

5. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea prevederilor legale cu privire la protectia mediului.

Informatii suplimentare, detaliate privind reglementarile referitoare la legislatia protectiei mediului se pot obtine de pe site-ul www.mmediu.ro;

6. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind perioada de garantie acordata. Pentru acordarea unei perioade de garantie mai mica decat 36 de luni, oferta va fi considerata neconforma;

7. Se vor prezenta:

a). Listele cu cantitatile de lucrari estimative , fara preturi , intocmite de ofertant cu respectarea formularelor F1,F2,F3 si F4 din Anexa nr. 10 la HG 907/2016.

b). Extrasele de resurse materiale, consumuri cu manopera, utilaje si transporturi fara preturi, se vor prezenta pentru fiecare obiect in parte.

Conditia de prezentare a listelor de cantitati de lucrari, cu respectarea legislatiei in vigoare, se refera la obligativitatea utilizarii formularelor F1,F2,F3 si F4 conform Anexa 10 la HG907/2016, astfel incât sa poata fi urmarit modul de formare al pretului ofertei. Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari , vor reprezenta descrierea si încadrarea in articole de deviz , conform indicatoarelor de norme de deviz seria 1981 sau altele, a lucrarilor pe care ofertantul le considera necesare a fi executate pentru realizarea fiecarui obiect in parte , asa cum a fost prezentat in caietul de sarcini. Încadrarea lucrarilor in articole de deviz si prezentarea acestora ca liste de cantitati prin intermediul formularului F3 este necesara pentru a permite autoritatii contractante sa analizeze modul de formare al pretului ofertei, prin evaluarea resurselor necesare de material si manopera, consumurilor de utilaje si cheltuielilor cu transporturile astfel incit acestea sa poata demonstra indeplinirea realizarii integrale a obiectivului de investitie asa cum a fost descris acesta in Caietul de sarcini, pentru partea de executie.

Note:

1. În situatia în care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, se vor prezenta cantitatile de lucrari care vor fi executate de fiecare dintre asociati în centralizatoarele categoriilor de lucrari, în conformitate cu Acordul de asociere. În situatia în care ofertantul subcontracteaza, se vor prezenta cantitatile de lucrari/ manopera/ utilaje/ ce vor fi executate de catre subcontractanti în centralizatoarele categoriilor de lucrari, în conformitate cu Acordul/ acordurile de subcontractare.

Precizare importanta: Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile si lucrarile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate. Ofertele financiare care depasesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile.



Propunerea financiara va contine urmatoarele documente:

1. Formular de oferta, Formular F10 din Secțiunea Formulare;
2. Anexa 1 la Formularul de oferta va contine toate informatiile solicitate prin aceasta;
3. Centralizatorul cheltuielilor pe OBIECTIV (conform Formularului F1 – Anexa nr. 10 indice 1 la HG 907/2016); Acest centralizator va evidentia valoarea de executie a lucrarilor.
4. Centralizatoarele categoriilor de lucrari pentru fiecare obiect (conform Formularului F2 – Anexa nr. 10 indice 2 la HG 907/2016);
5. Devizele oferta - Listele cu cantitatile de lucrari proprii ale ofertantului, pe categorii de lucrari, inclusiv, după caz, pentru organizarea de santier, (conform Formularului F3 – Anexa nr. 10 indice 3 la HG 907/2016), întocmite in conformitate cu prevederile caietului de sarcini și normativele tehnice în vigoare, pentru fiecare categorie de lucrari a fiecarui obiect;
6. Listele cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice (conform Formular F4 – Anexa nr. 10 indice 4 la HG 907/2016);
7. Listele cuprinzând extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport cu valori (prețuri unitare).
8. Graficul fizic și valoric de executie al lucrarilor
9. Ofertantul / contractantul va nominaliza un Șef de șantier care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului. Reprezentantul Contractantului organizează, și supraveghează derularea efectivă a Contractului.

Propunerea financiara aferenta lucrarilor se va elabora cu respectarea tuturor solutiilor si categoriilor de lucrari descrise in caietul de sarcini, in baza listelor de cantitati estimative rezultate din informatiile documentatiei de atribuire si intocmite de catre fiecare ofertant.

In cazul asocierii si/sau subcontractarii centralizatoarele vor contine si partea/partile din lucrare in exprimare valorica pentru fiecare asociat si / sau subcontractant si vor fi semnate de catre fiecare asociat si subcontractant.

Nota:

1. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de resursa, respectiv cote de cheltuieli indirecte/ profit diferite. Listele de cantități prezentate cu prețurile aferente vor cuprinde toate cheltuielile legate de executie, manipulare, procurare, transport, testare, punere în funcțiune, inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garantie si orice alte cheltuieli necesare pe perioada executie si până la receptia finala.

Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare

OBIECTUL ACHZIȚIEI:

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie executarea **„Lucrări de reparații curente pentru adaptarea unei camere de cămin studențesc persoanelor cu dizabilități”**.

Locația lucrărilor: Camera 14, Căminul T20, scara A, Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”.

Se vor achiziționa execuția lucrărilor de **reparații curente pentru adaptarea unei camere de cămin studențesc persoanelor cu dizabilități**, în conformitate cu Anexa nr. 1 - Liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări.

Descrierea lucrărilor de **reparații curente pentru adaptarea unei camere de cămin studențesc persoanelor cu dizabilități**:

- Desfacerea pardoselilor din gresie și parchet laminat;
- Desfacerea placajelor din faianță;
- Pregătirea suprafețelor pentru zugrăveli aplicate pe glet de ipsos;
- Desfacerea ușilor din lemn și metal;
- Demolarea parapetilor din caramidă;
- Desfacerea obiectelor sanitare;
- Desfacerea aparatajului și a corpurilor de iluminat;
- Desfacerea radiatoarelor
- Desfacerea lambriului din PVC
- Refacerea stratului suport pentru pardoseli în vederea placării cu gresie și parchet laminat Clasa 33
- Refacerea hidroizației în grupul sanitar (hidroizolația flexibilă aplicată în 2 straturi pe pardoseală și pereți)
- Placarea pereților din bucătărie (aprox. 45 cm) și grupul sanitar(2,10 m) cu faianță
- Montarea pardoselilor din gresie și parchet laminat
- Reparații la pereții ce urmează fi zugrăviți cu vopsea lavabilă, în 2 straturi
- Montarea ușilor interioare și exterioare (fără prag)
- Refacerea instalației electrice;
- Montarea prizelor, întrerupătoarelor și a corpurilor de iluminat LED
- Montarea vasului WC complet echipat (vas WC, rezervor WC, capac, racord WC) pentru persoane cu dizabilități, inclusiv bara de susținere
- Montarea lavoarului complet echipat pentru persoane cu dizabilități, inclusiv barele de susținere
- Montarea rigolei de duș
- Montarea bateriilor de lavoar și duș pentru obiectele sanitare
- Montarea panourilor la cabina de duș adaptată persoanelor cu dizabilități
- Montarea oglinzii, suportului de hârtie, portsăpun și portprosop, adaptate persoanelor cu dizabilități

- Montarea radiatoarelor complet echipate
- Montarea rampelor pentru persoane cu dizabilități

Cerinte privind materialele

1. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.
2. Lucrarile vor trebui executate corespunzator, atat in ceea ce priveste calitatea executiei cat si a folosirii de materiale de constructii de foarte buna calitate. 3
- . Toate lucrarile, atat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini, cat si cele care se pot ivi prin situatii diverse, se considera ca se executa in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor, ale prescriptiilor tehnice si normelor tehnice de protectia muncii in vigoare.
4. In cazul in care antreprenorul foloseste materiale din import, normelor tehnice si normativele mentionate li se vor adauga prevederile specifice cerute de producatorul respectiv.

Caracteristici tehnice:

Lavoar pentru persoane cu dizabilități

Lungime:	605 mm
Latime:	495 mm
Inaltime:	160 mm
Finisaj produs:	Lucios
Material:	Ceramica sanitara
Tip produs:	Lavoar
Dimensiune:	605x495x160mm
Garantie:	10 ani
Montare:	Suspendat
Culoare:	Alb
Forma:	Dreptunghiulara



Capac WC

Lungime:	445 mm
Latime:	375 mm
Grosime:	39 mm
Culoare:	Alb
Finisaj produs:	Lucios
Material:	Duroplast
Garantie:	2 ani





Forma: Ovala

Rigolă duș

Lungime	400 mm
Latime	70 mm
Inaltime totala	70-95 mm (reglabila)
Inaltime in sapa	53 mm
Tip Gratar	Grătar Chaos
Material	otel inoxidabil 304
Grosime gratar / capac	1.5 mm
Grosime corp rigola	1.2 mm
Tip iesire	Orizontala
Diametru iesire	Ø 40-50 mm
Debit apa	35 (l/min)
Culoare	Argintiu
Model	Chaos
Garantie	2 ani

Paravan dus

Sticla	securizata fumurie de 8 mm-negru
Profil	din aluminiu NEGRU
Latime	80cm
Inaltime	195cm
Distanta maxima fata de perete	70-120cm
Latimea profilului lateral (verticala)	4 cm-negru
Latimea profilului inferior (orizontala)	0.5 cm-negru
Suport	telescopic
Orientare	universala (stanga/dreapta)

Rampa de acces persoane cu dizabilități

Rampa pentru Scaune cu Rotile, 91L x 73l cm, sustine 272KG,

Rampa pentru Prag Pliabila din Aluminiu cu Suprafata Antiderapanta,

Placi de Tranzitie Deasupra si Dedesubt pentru Casa, Trepte, Scari, Borduri, Usi de Acces

Materiale

Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni murdarirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau echipamentelor.

NOTA IMPORTANTA:

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri, normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii caietului de sarcini.

Cantitatile de lucrari sunt anexate caietului de sarcini.

Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare. Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Atenție: Accesul în campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” este limitat la autovehicule cu tonaj de max. 7,5 tone.

Întocmit,
Ing. Bogdan SAMOIL



OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144

Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI

Proiectant: _____

Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

**LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			

DEVIZUL GENERAL: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[0003.1] CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU			
4.1.1.1	[0003.1.1] DESFACERI			
4.1.1.2	[0003.1.2] ARHITECTURA			
4.1.1.3	[0003.1.3] INSTALATII ELECTRICE			
4.1.1.4	[0003.1.4] INSTALATII SANITARE			
4.1.1.5	[0003.1.5] INSTALATII TERMICE			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[0003.1] CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU			
4.3.1.1	[0003.1] Dotari			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

DEVIZUL GENERAL: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144

1

2

3

4

5

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0003.1] CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU		
4.1.1.1	[0003.1.1] DESFACERI		
4.1.1.2	[0003.1.2] ARHITECTURA		
4.1.1.3	[0003.1.3] INSTALATII ELECTRICE		
4.1.1.4	[0003.1.4] INSTALATII SANITARE		
4.1.1.5	[0003.1.5] INSTALATII TERMICE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0003.1] CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU		
4.3.1.1	[0003.1] Dotari		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144

1

2

3

4

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
OBIECTUL: STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
Beneficiar: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
Proiectant: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR
VLADIMIRESCU

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0003.1] CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU	
4.1.1.1	[0003.1.1] DESFACERI	
4.1.1.2	[0003.1.2] ARHITECTURA	
4.1.1.3	[0003.1.3] INSTALATII ELECTRICE	
4.1.1.4	[0003.1.4] INSTALATII SANITARE	
4.1.1.5	[0003.1.5] INSTALATII TERMICE	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0003.1] CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU	
4.3.1.1	[0003.1] Dotari	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1

2

3

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: DESFACERI
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSC22A1	Demontarea si remontarea unui...lavoar cu armaturi existente	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPSC07	Demontarea lavoarelor,chiuvetelor,spalatoarelor,inve derea desfiintarii pozitiei,inclusiv busonarea	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPSC01A#	Demontarea unei cazi de baie, indiferent materialul, inclusiv accesoriile.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPSC06A#	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPSC58A1	Demontare...oglinzi semicristal	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPSC15A#	Demontarea unui portprosop sau porthartie din fonta, tabla sau material plastic	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPSD03A#	Demontarea unei baterii stative de D=1/2";	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: DESFACERI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IE05A1-2&	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiator, inclusiv robine?i tur-retur, console, etc	buc	3.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RpEF24C%	Demontarea becurilor cu incandescenta, a tuburilor fluorescente sau cu vapori de mercur si a lampilor monobloc...lampi monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RpED18A%	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), având sectiunea conductorilor de:...pâna la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	120.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RpEE24A%	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari...unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCM33A#	Desfacerea placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	57.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCT03XA	Desfacere pereti subtiri din caramida pe muchie cugros.=6-7 cm.,exec cu caram plina/goluri,supr>	mp	0.95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1,46 m x 0,65 m = 0,95 mp					
14	RPCT30B1	Desfacerea lambriurilor executate din placi melaminate pe o fata din pal sau de lemn rasin.sau f	mp	9.82	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCT10A-1	Desfacerea zugravelilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti si tavane	mp	99.58	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn *	mp	10.26	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	3.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
					total

STADIUL FIZIC: DESFACERI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
OBIECTUL: STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
STADIUL FIZIC: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
Beneficiar: ARHITECTURA
Proiectant: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ03A%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos- var m-10 t.pt.realiz.grnd	mp	68.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CG08XD	Pardoseli din beton sau mortar,turnat pe loc pard.cim.sciv.din mor.m100t,gr.2cm,pe suport existent	mp	26.08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IZF73A01+	Hidroizolatie elastica bicomponenta aplicata...cu bidineaua pe suprafete care nu vin in contact permanent cu apa (min. doua straturi de cate 1 mm)	mp	32.57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CG02B01>	Pardoseli din parchet lamelar, laminat sau stratificat in incaperi su supr < 25 mp	mp	13.49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CG08A02>	Pardoseli din placi, de gresie ceramica, montate cu adeziv si chit de rostuire	mp	12.59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2419430	Placa gresie mapisa	mp	12.97		
6	CG05B1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de pana la 20mp	m	14.52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	14.81		
7	CI01A01>	Placarea cu faianta la pereti, lipita cu adeziv, chituirea fiind inclusa	mp	18.45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.L	2400285	Faianta mapisa	mp	19.37		
8	CF08C%	Glet de ipsos cu adaos aracet 2 str (gipac) aplic man pe tenc int drisc sau supr elem de bet	mp	89.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	RPCJ35A1	Glet de var ipsos pe tenc.dris.0,7mm gros.la pereti si stilpi *	mp	89.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	CN04A1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1), pe tencuieli driscuite;	mp	89.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	20028943	Vopsea lavabila 2 straturi	kg	44.74		
11	CK01C01>	Usi din lemn de rasinoase sau triplustratificate, montate la cladiri civile	mp	8.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	2934190	Usa DE INTERIOR	mp	8.20		
12	VC23A#	Usa metalica, etansa la aer si stropi, cu sau fara fereastra de control, cu închidere prin balamale si mânere speciale, inclusiv garniturile de cauciuc...pentru tratarea aerului (umidificare, amestec, filtru, baterii, ventilator etc.)	mp	2.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	7356927	Usa intrare PVC Galia, 5 camere izolare, 1000x2000 mm	mp	2.05		
13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	20.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCU06A	Santuri in pereti pina la 30cm2 pt diverse montajezidarie de caramida sau inlocuitori	m	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	EA01A#	Tub de protectie din material plastic montat...ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv	m	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	6704701	Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	20.60		
2.L	7319034	Doza patrata	buc	5.00		
3	EC01A#	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	4807847	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 1x1,5 mmp	m	38.00		
3.L	4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	m	42.00		
4	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	5500720	Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	3.03		
5	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	5536080	Priza monobloc sub tencuiala simbol 0706a 250 V;10a	buc	4.04		

						Pag 2
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	20042119	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 1200mm, 40W, 4000/6000K 4000lm	buc	5.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Ofertant,						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC04A#	Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2442288	Lavoar portelan f spatat 2-600mm alb C1 s 1540	buc	1.00		
2	SC11XB	Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava spal.pvc usor	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2442783	Vas closet col2-a portelan alb c. 2 s 2066	buc	1.01		
2.L	2453146	Bara dublu rabatabila pt persoane dizabilitati	buc	2.00		
2.L	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.00		
3	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensiuni 400x500mm	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa, pentru...lavoar avand d=1/2 toli	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	4201315	Baterie amest. lavoar alama 1/2 f.perl. s 322	buc	1.00		
5	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand, Montare pe pereti caram sau bca	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	4201523	Baterie amest.alama tub flexibpara dus A 1/2 ni 4309	buc	1.00		

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	SC15XA	Portprosop montat pe perete	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	4201195	Port - prosop alama cu doua brate de perete tip U 600mm	buc	1.00		
7	SC20XA	Suport din portelan pt. hirtie montat pe perete	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	RPID02B	Robineti sau fittinguri cu diametrul pina la 1"	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	4202058	Robinet lavoar alama cromat 1/2 st. pl stativs2581	buc	4.00		
9	SC12F1	Chiuveta din gresie...ceram. antiacida, Montare cu dibl. de lemn pe zid. beton, fara spatat, de 340x200x200 mm	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	AcE201A01 +	Rigola dus L=80 cm	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA03A02^	Teava PPR cu diametru 25 mm	m	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SA03A01^	Teava PPR cu diametru 20 mm	m	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IB06A1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 mm inclusiv	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	5709078	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	1.00		
3.L	5708864	Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 500	buc	1.00		
4	IB07A1#	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie avand inaltimea de pana la 1000 mm inclusiv	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	5709283	Radiator din teava de otel pentru baie cu H = 764mm si latimea de 450 mm	buc	1.00		
5	RPID02B	Robineti sau fittinguri cu diametrul pina la 1"	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	4204437	Robinet pentru radiator, retur, coltar cu D = 1/2	buc	3.00		
5.L	4204446	Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2	buc	3.00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

						Pag 2
STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Ofertant,						

						Pag 1	
OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144 CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU Dotari UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI							
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale							
Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	
Dotari							
1	Rampa pentru persoane cu dizabilitati	buc	2.00				
2	Panou protectie dus persoane dizabilitati	buc	1.00				
TOTAL:							
TVA:							
TOTAL cu TVA:							
Ofertant,							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: DESFACERI
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.17				
	Valoare directă		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20041131 Adeziv gresie si faianta	kg	143.05				
2	20041127 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.27				
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.85				
4	6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	14.32				
5	6109872 Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	0.73				
6	20017951 CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR	KG	23.99				
7	6102022 Chit gri (524 natural grey) pentru rosturi laticrete I500	kg	5.04				
8	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	6.29				
9	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0.41				
10	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	286.88				
11	6110376 Clei de oase macinat	kg	2.95				
12	20044463 Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	24.60				
13	7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	0.17				
14	2400285 Faianta mapisa	mp	19.37				
15	6716755 Folie de polietilena gros= 3mm expandata cs-78	kg	14.16				
16	6601820 Garnitura cauciuc cu inser.tip1 21-40%pinza fls.2-3 toli	kg	1.54				
17	6101234 Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	0.51				
18	20019463 Hidroizolatie flexibila	kg	48.86				
19	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	721.18				
20	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, S 545/1	kg	8.05				
21	7801035 Material marunt	%					
22	7819201 Material marunt	%					
23	6100010 Minium de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79	kg	0.16				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	2101483 Mortar m_10-T de ipsos -var	mc	1.84				
25	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	0.81				
26	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.00				
27	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2.32				
28	20043901 Parchet laminat	mp	14.16				
29	6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm	kg	0.15				
30	2419430 Placa gresie mapisa	mp	12.97				
31	6110443 Prenadez 400 nii 2829-74	kg	1.02				
32	6718362 Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	14.81				
33	7343982 Rumegus din lemn	kg	0.63				
34	7800648 Spuma poliuretunica	l	1.64				
35	2934190 Usa DE INTERIOR	mp	8.20				
36	7356927 Usa intrare PVC Galia, 5 camere izolare, 1000x2000 mm	mp	2.05				
37	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.46				
38	20028943 Vopsea lavabila 2 straturi	kg	44.74				
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					
TOTAL		lei					

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	0.30				
2	4807847 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 1x1,5 mmp	m	38.00				
3	4807870 Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp	m	42.00				
4	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.04				
5	20042119 Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 1200mm, 40W, 4000/6000K 4000lm	buc	5.00				
6	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0.04				
7	7319034 Doza patrata	buc	5.00				
8	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	7.00				
9	5500720 Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	3.03				
10	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.05				
11	7801035 Material marunt	%					
12	7330080 Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	15.00				
13	5536080 Priza monobloc sub tencuiala simbol 0706a 250 V;10a	buc	4.04				
14	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.40				
15	6704701 Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	20.60				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.08				
2	6202820 Apa potabila	mc	0.00				
3	2453146 Bara dublu rabatabila pt persoane dizabilitati	buc	2.00				
4	4201315 Baterie amest. lavoar alama 1/2 f.perl. s 322	buc	1.00				
5	4201523 Baterie amest.alama tub flexibpara dus A 1/2 ni 4309	buc	1.00				
6	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.24				
7	2308418 Chiuveta labor.gr.antiacida, inclusiv sifon, racorduri, etc	buc	1.00				
8	2950716 Diblu din lemn	buc	4.00				
9	7322940 Fuior cinepa	kg	0.05				
10	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.24				
11	2442288 Lavoar portelan f spatat 12-600mm alb C1 s 1540	buc	1.00				
12	8000277 Material marunt	%					
13	7819007 Material marunt	%					
14	7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%					
15	7801062 Material marunt (Diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%					
16	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	1.01				
17	4201195 Port - prosop alama cu doua brate de perete tip U 600mm	buc	1.00				
18	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	2.00				
19	6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.00				
20	20027798 Rigola dus L=80 cm	buc	1.00				
21	4202058 Robinet lavoar alama cromat 1/2 st. pl stativs2581	buc	4.00				
22	4204812 Robinet coltar,dn=3/8"	buc	1.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	4204836 Robinet cu ventil si plutitor, dn=3/8"	buc	1.00				
24	7346207 Stearina	kg	0.02				
25	2455364 Suport sanitar din portelan pt.hartie	buc	1.00				
26	4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	4.00				
27	3355511 Teava din pb de presiune 18 x 4 mm	m	0.25				
28	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	2.00				
29	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	0.50				
30	3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x4 s 671	kg	1.20				
31	4205189 Tragator pentru rezervor de wc	buc	1.00				
32	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.12				
33	2442783 Vas closet col2-a portelan alb c. 2 s 2066	buc	1.01				
34	4203179 Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	1.00				
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					
TOTAL		lei					

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	0.25				
2	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	6.00				
3	6720949 Diblu din PVC cu D = 8 mm	buc	4.00				
4	7322940 Fuior cinepa	kg	0.08				
5	7801043 Material marunt	%					
6	5708864 Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 500	buc	1.00				
7	5709078 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	1.00				
8	5709283 Radiator din teava de otel pentru baie cu H = 764mm si latimea de 450 mm	buc	1.00				
9	4204437 Robinet pentru radiator, retur, coltar cu D = 1/2	buc	3.00				
10	4204446 Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2	buc	3.00				
11	6100338 Solutie de etansare	kg	0.01				
12	5836521 Surub cu cap bombat crestas 6 x 50 f1 s 1451	buc	4.00				
13	20041134 Teava PPR cu diametru 20 mm	m	6.18				
14	20041135 Teava PPR cu diametru 25 mm	m	12.36				
15	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.18				
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: DESFACERI
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	320566 Electrician	36.29			
2	10931 Faientar	45.57			
3	11741 Instalator incalzire	8.34			
4	11631 Instalator sanitar	7.21			
5	100 Muncitor calificat	2.00			
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
7	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.57			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	65.34			
9	60121 Tamplar	13.36			
	Total ore manopera:	178.68			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	14400 Faiantar	36.62			
2	11251 Finisor mase plastice	5.33			
3	11951 Instalator ventilatorist	0.16			
4	12141 Ipsosar	22.20			
5	12600 Mozaicar	11.25			
6	100 Muncitor calificat	19.41			
7	20600 Muncitor de deservire	1.22			
8	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	8.91			
9	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	8.88			
10	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	21.63			
11	20000002 Muncitor deservire	1.42			
12	20640 Muncitor deservire constructii masini	6.69			
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	0.43			
14	49 Muncitor necalificat	3.88			
15	24000 Parchetar	6.69			
16	28100 Tamplar	8.14			
17	13400 Zidar	39.96			
18	20000117 Zidar tencuitor	8.15			
19	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	43.25			
20	13331 Zugrav vopsitor	27.53			
	Total ore manopera:	281.76			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	17130 Instalator electrician	60.38			
2	100 Muncitor calificat	6.55			
3	49 Muncitor necalificat	1.79			
	Total ore manopera:	68.72			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	32 Instalator sanitar	13.34			
2	100 Muncitor calificat	4.49			
3	20000002 Muncitor deservire	0.09			
4	20000130 Zidar	0.21			
	Total ore manopera:	18.12			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	11749 Instalator incalzire si gaze	2.33			
2	100 Muncitor calificat	10.00			
	Total ore manopera:	12.34			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: DESFACERI
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.86		
	Total ore utilaje:	0.86		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	0.02		
2	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.27		
3	1124 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1schimb	0.08		
4	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw	0.31		
5	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0.14		
6	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.39		
7	2036 Malaxor pt.mortar	0.78		
8	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.92		
9	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	1.04		
	Total ore utilaje:	3.95		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	14.10		
2	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	2.00		
	Total ore utilaje:	16.10		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.55		
	Total ore utilaje:	0.55		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: DESFACERI
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	3.50	15.00	0.30		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			

Ofertant,

OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PENTRU ADAPTAREA UNEI CAMERE DE CAMIN
 STUDENTESC PERSOANELOR CU DIZABILITATI - CNFIS-FDI-2025-F-0144
OBIECTUL: CAMIN T20, SCARA A, AP.14, CAMPUS STUDENTESC TUDOR VLADIMIRESCU
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Proiectant: _____
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	20.30	10.00	0.20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			

Ofertant,

