



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
„GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Nr. înregistrare:
Nr. 9353 / 18.03 2026

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică pentru **„Reparații curente –Desfacere elemente de beton Hala BMTM – Fac CI”**.

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Adresa: Iași, Bd. Prof. Dimitrie. Mangeron nr. 1
Responsabil achiziție: Ing. Cezar Herța
Telefon: 0232-701454
Email: cezar.herța@tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de **20.03.2026, ora 10:00** și vor avea codul CPV indicat la punctul 2.3 din **Invitația de participare**, publicată și pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute la punctul 2.3 din *Invitația de participare* și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.

Prețul va include și transportul la destinația de livrare:

Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Bd. Prof. Dimitrie. Mangeron nr. 1

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☒;
Produse ☐;
Servicii ☐

2.2 Denumire contract: „Reparații curente –Desfacere elemente de beton Hala BMTM –Fac CI”

2.3 Descrierea contractului: Reparații curente –Desfacere elemente de beton Hala BMTM –Fac CI

Nr. Crt.	Cod CPV	Produs/Specificații tehnice minimale	UM	Can-titate
1	45000000-7	– Conform Listei de cantitati de lucrari atasata acestei invitatii de participare	buc	1

Calitatea produselor solicitate reprezintă cerințe minimale, operatorii economici pot depune oferte cu produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau echivalent”).

2.4 Termen de executie: maxim 30 de zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele părți.

2.5 Sursa de finanțare: Contract cercetare - Facultatea de Construcții și Instalații

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:

Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza contractului de achiziție, facturii fiscale și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herta



OBIECTIV: FACULTATEA DE CONSTRUCTII IASI
 OBIECTUL: DEMOLARI ,DENONTARI SI MUTARI ELEMENTE DIN BETON ARMAT SI METAL
 STADIUL FIZIC: Demolari, demontari si mutari elemente din beton armat si metal
 Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: 1. Demolare si evacuare planseu cu goluri sferice tip Bubble Deck					
1. Demolare si evacuare planseu cu goluri sferice tip Bubble Deck					
	RCSB28C%	Demolarea betoanelor vechi, manual, beton armat in fundatii, pereti, stalpi, placi	mc	17.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	ACD21E-1%	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari, egalizari, pante si umpluturi in canale in executie turat prin exterior pentru beton procurat din statii centralizate	mc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2100901	Beton clasa C20/25 aditivat	mc	6.18	
	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	30.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	H1B17C.1	Finisarea manuala a supraf.beton prin elicopterizare	mp	30.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRB01B2C#	Transportul mater.din grupa 4 (incarcare, aruncare, descar., aruncare) cu roaba pe pneuri pe dist.30m	tona	42.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	5.0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:						

Pag 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

STADIUL FIZIC: 1. Demolare si evacuare planseu cu goluri sferice tip Bubble Deck

TOTAL GENERAL (fara TVA):

STADIUL FIZIC: 2. Demontare si desfacere elemente metalice cu beton incorporat

2. Demontare si desfacere elemente metalice cu beton incorporat

CMIV15C	Taierea in lungime, cu flacara oxiacetilenica ...cu grosimea materialului de 5,1-10 mm la taiere dreapta	m	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20000359	Aparat sudura autogena	ora	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RCSB28A%	Demolarea betoanelor vechi, manual,- 10 ELEMENTE	mc	3.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RCSB28A%	Demolarea betoanelor vechi, manual,- 10 ELEMENTE	mc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
CMIV15C	Taierea in lungime, cu flacara oxiacetilenica ...cu grosimea materialului de 5,1-10 mm la taiere dreapta	m	22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20000359	Aparat sudura autogena	ora	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TRB01B2C#	Transportul mater.din grupa 4 (incarcare,aruncare,descar., aruncare) cu roaba pe pneuri pe dist.30m	tona	8.40			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %					
Total inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit	5.0000 %					
Total inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

Director Proiect,

S.I.dr.ing. Catalin Onutu



Intocmit

Ing.Cezar Herta

